

## “茅莱仙境”生态文旅项目音乐露营场地平整建设工程全费用单价审核表

制表单位：区财政局

金额单位：元

序号	项目名称	项目特征及工作内容	单位	工程量	全费用单价	合价
<b>合计</b>						<b>455535.83</b>
1	挖土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:机械开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	16949	5.26	89151.74
2	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:分层碾压,填方地段顶面下80cm内压实度要求不小于93%,80cm以下区域压实度要求不小于90%。 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	9584.5	9.39	89998.83
3	余方弃置 起运5KM	[项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:起运5Km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	7364.5	29.66	218429.88
4	余方弃置 增运1KM	[项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:增运1Km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	7364.5	3.56	26217.48

## “茅莱仙境”生态文旅项目音乐露营场地平整建设工程全费用单价审核表

制表单位：区财政局

金额单位：元

序号	项目名称	项目特征及工作内容	单位	工程量	全费用单价	合价
5	挖腐植土	[项目特征] 1.植物种类:淤泥、植被、杂物等 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	m <sup>2</sup>	2650	1.95	5167.5
6	临时排水沟	[项目特征] 1.内空尺寸:上口80cm，下底40cm，深40cm 2.厚度:20cm 3.砌体材料:片石 4.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.M7.5浆砌片石砌筑	m	120	221.42	26570.4

以上所有单价为全费用单价，包含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、保险费、材料检测费、采保费、管理费、利润、措施费（包含安全文明施工费）、规费、税金等完成本项清单所需的一切费用。

# 重庆市璧山区财政局文件

璧财建〔2022〕733号

---

## 重庆市璧山区财政局 关于“茅莱仙境”生态文旅项目音乐露营场地平整 建设工程所需费用审定情况的通知

文旅公司：

你单位报送的“茅莱仙境”生态文旅项目音乐露营场地平整建设工程所需费用经我局审核并以璧财建审〔2022〕607号文报经区政府批准，现将有关情况通知如下：

### 一、基本情况

“茅莱仙境”生态文旅项目音乐露营场地平整建设工程经你单位2022年第18次集体决策会研究决定同意实施。工程主要包括19549m<sup>3</sup>土石方开挖、9584.54m<sup>3</sup>回填碾压、余方弃置、腐殖土挖

弃及 120m 临时边沟修筑等。根据你单位提供的《音乐露营地场平整工程施工图》等相关资料，我局按重庆市 2018 年定额及相关配套文件计算确定了“茅莱仙境”生态文旅项目音乐露营地平整建设工程所需费用。

二、该工程采用工程量清单计价模式的单价合同方式，由你单位采取总价控制和清单单价双控的方式并按相关规定对外发包，所需费用控制在审核金额 45.553583 万元以内，清单单价控制在《(附表)“茅莱仙境”生态文旅项目音乐露营地平整建设工程全费用单价审核表》的全费用单价内。

三、根据区发展改革委《关于进一步规范管理政府投资零星工程及工程服务的通知》(璧发改〔2019〕261号)精神，对估算价在 10 万元及以上至 50 万元以下的零星工程在“零星应急专项库”中随机抽取承包商实施。在随机抽取承包商时没有对发布的所需费用、全费用单价是否下浮及下浮比例列为确定承包商的条件，公布的发包所需费用、全费用单价即为合同价，没有形成竞争机制。为此，在所需费用(发包总价)控制范围内的最终结算金额按合同单价和实施的合格工程量计算后并总价下浮不低于 5%进行确定。对外发包 45.553583 万元下浮 5% 的金额为 43.27590385 万元。

四、以上所需资金由你单位自筹解决。

重庆市璧山区财政局  
2022年9月7日

