

重庆市璧山区七塘镇云雾花涧--巴蜀美丽
庭院示范片停车场建设项目

工程量清单计价书

重庆城行工程规划设计研究院有限公司

二〇二三年二月

重庆市璧山区七塘镇云雾花涧--巴蜀美丽
庭院示范片停车场建设项目

工程量清单计价书

审 核：

校 对：

编 制：

重庆城行工程规划设计研究院有限公司

二〇二三年二月

工程量清单计价编制说明

一、工程概况：

本项目位于璧山区七塘镇喜观村，停车场总占地面积约 1850.89m²，其中铺植草砖面积约 1477.52m²，新增小车停车位（6×2.5m）40 余个，大型车停车位（12×3.25m）2 个，新增 1.5m 高挡墙约 112m。

2、编制范围：

2.1、本次编制范围为重庆市璧山区七塘镇云雾花涧--巴蜀美丽庭院示范片停车场建设项目施工图的全部内容。

3、编制依据：

3.1、重庆市璧山区七塘镇云雾花涧--巴蜀美丽庭院示范片停车场建设项目施工图。

3.2、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQJJGZ—2013。

3.3、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJJGZ—2013。

3.4、定额依据：

《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQJJGZ—2013；

《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJJGZ—2013；

《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018；

《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018；

《重庆市砼及砂浆配合比表、施工机械台班定额》CQPSDE-2018。

3.5、其它费用均执行重庆现行各项有关文件规定。

3.6、渝建发[2019]143 号，重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知。

4、编制说明：

4.1、人工工日单价根据 2022 第 4 季度《重庆工程造价信息》调整计算；

4.2、材料价差根据 2023 年第 2 期璧山区《重庆工程造价信息》公布价计算。部分材料及造价信息上没有的按现行市场询价计算；

4.3、混凝土均按商品砼计算；

4.4、本工程弃方运距按 3km 计取。

5、本次工程量清单计价工程总费用为：14.7763 万元。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：土石方工程

第 1 页 共 18 页

项目编码	040101001001	项目名称		挖一般土方{表土}					计量单位		m3		综合单价		5.13
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DA0003 *1.3	机械挖一般土方 不装车 场地厚度在±300mm以内的挖、填土石方 单价*1.3	1000m3	0.0010	0.52	0.00	3.13	18.4	0.67	7.64	0.28	1.2	0.04	0.48	0.00	5.13
合 计				0.52	0.00	3.13	-	0.67	-	0.28	-	0.04	0.48	0.00	5.13
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
土石方综合工					工日	0.0052	100.00		109.00		0.05		0.57		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3. 机 械															
(1) 机上人工															

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称: 土石方工程

第 2 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：土石方工程

第 3 页 共 18 页

项目编码	040101001002	项目名称		挖一般土方				计量单位		m3		综合单价		3.95	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11						
DA0003	机械挖一般土方 不 装车	1000m3	0.0010	0.40	0.00	2.41	18.4	0.52	7.64	0.21	1.2	0.03	0.37	0.00	3.95
合 计				0.40	0.00	2.41	-	0.52	-	0.21	-	0.03	0.37	0.00	3.95
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
土石方综合工					工日	0.0040	100.00		109.00		0.04		0.44		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
机上人工					工日	0.0043	120.00		126.00		0.03		0.54		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：土石方工程

第 5 页 共 18 页

项目编码	040101001003	项目名称		挖一般土方 {借方}					计量单位		m3		综合单价		21.83	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
DA0003	机械挖一般土方 不 装车	1000m3	0.0010	0.40	0.00	2.41	18.4	0.52	7.64	0.21	1.2	0.03	0.37	0.00	3.95	
DA0021 换	机械挖运土方 全程 运距 500m以外 运距 1000m以内 实际运 距(m):3000	1000m3	0.0010	0.40	0.11	12.22	18.4	2.32	7.64	0.96	1.2	0.15	1.72	0.00	17.88	
合 计				0.80	0.11	14.62	-	2.84	-	1.18	-	0.19	2.09	0.00	21.83	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
土石方综合工					工日	0.0080	100.00		109.00		0.07		0.87			
2.材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.0240	4.42		3.88		-0.01		0.09			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：土石方工程

第 7 页 共 18 页

项目编码	040102001001	项目名称		挖一般石方					计量单位		m3		综合单价		49.61
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DA0072	机械凿打岩石 软质 岩	100m3	0.0100	1.80	0.54	33.33	18.4	6.46	7.64	2.68	1.2	0.42	4.37	0.00	49.61
合 计				1.80	0.54	33.33	-	6.46	-	2.68	-	0.42	4.37	0.00	49.61
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
土石方综合工					工日	0.0180	100.00		109.00		0.16		1.96		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
其他材料费					元	—	—		1.00		—		0.54		
3. 机 械															
(1) 机上人工															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：土石方工程

第 9 页 共 18 页

项目编码	040101002001	项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		综合单价		5.87	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11						
DA0028	机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4	1000m3	0.0010	0.60	0.00	3.61	18.4	0.78	7.64	0.32	1.2	0.05	0.50	0.00	5.87
合 计				0.60	0.00	3.61	-	0.78	-	0.32	-	0.05	0.50	0.00	5.87
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
土石方综合工					工日	0.0060	100.00		109.00		0.05		0.65		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3. 机 械															
(1) 机上人工															
机上人工					工日	0.0089	120.00		126.00		0.05		1.12		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：土石方工程

第 11 页 共 18 页

项目编码	040102002001	项目名称		挖沟槽石方					计量单位		m3		综合单价		72.77
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
DA0105	机械凿打沟槽、基坑石方、混凝土及钢筋混凝土 沟槽(基坑) 软质岩	100m3	0.0100	2.34	0.70	43.33	18.4	8.40	7.64	3.49	1.2	0.55	5.68	0.00	64.49
DA0110	机械挖沟槽石渣混凝土及钢筋混凝土 深度(m以内) 4	1000m3	0.0010	1.05	0.00	4.90	18.4	1.09	7.64	0.45	1.2	0.07	0.71	0.00	8.28
合 计				3.39	0.70	48.23	-	9.50	-	3.94	-	0.62	6.39	0.00	72.77
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
土石方综合工					工日	0.0338	100.00		109.00		0.30		3.68		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：土石方工程

第 13 页 共 18 页

项目编码	040103001001	项目名称		回填方{平基}					计量单位		m3		综合单价		7.81
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DA0156	碾压 平基 土方	1000m3	0.0009	0.36	0.06	3.53	18.4	0.72	7.64	0.30	1.2	0.05	0.65	0.00	5.66
DA0157	碾压 平基 石渣	1000m3	0.0001	0.05	0.00	0.58	18.4	0.12	7.64	0.05	1.2	0.01	0.11	0.00	0.91
DA0072 *0.25	机械凿打岩石 软质 岩 利用爆破石渣回 填碾压若设计或规范 对粒径有明确要求时 , 需另行增加岩石解 小费用 单价*0.25	100m3	0.0010	0.05	0.01	0.83	18.4	0.16	7.64	0.07	1.2	0.01	0.11	0.00	1.24
合 计				0.45	0.08	4.94	-	0.99	-	0.41	-	0.06	0.86	0.00	7.81
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
土石方综合工					工日	0.0045	100.00		109.00		0.04		0.49		
2. 材 料															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称: 土石方工程

第 14 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：土石方工程

第 15 页 共 18 页

项目编码	040103001002	项目名称		回填方 {槽(坑)}					计量单位		m3		综合单价		41.86			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价				
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DA0148	槽(坑)回填 夯填土 方	100m3	0.0090	27.22	0.06	1.76	10.78	3.12	3.55	1.03	0	0.00	2.68	0.00	35.62			
DA0149	槽(坑)回填 夯填石 渣	100m3	0.0010	3.53	0.01	0.23	10.78	0.41	3.55	0.13	0	0.00	0.35	0.00	4.63			
DA0105 *0.25	机械凿打沟槽、基坑 石方、混凝土及钢筋 混凝土 沟槽(基坑) 软质岩 利用爆破石 渣回填碾压若设计或 规范对粒径有明确要 求时,需另行增加岩 石解小费用 单价*0. 25	100m3	0.0010	0.06	0.02	1.08	18.4	0.21	7.64	0.09	1.2	0.01	0.14	0.00	1.61			
合 计				30.81	0.09	3.08	-	3.74	-	1.25	-	0.01	3.17	0.00	41.86			
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注			
1.人 工																		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：土石方工程

第 17 页 共 18 页

项目编码	040103002001	项目名称		余方弃置					计量单位		m3		综合单价		32.39
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11
DA0086 换	机械挖运石渣 全程运距 500m以外 运距1000m以内 实际运距(m):3000	1000m3	0.0010	0.40	0.11	15.41	18.4	2.91	7.64	1.21	1.2	0.19	2.17	0.00	32.39
合 计				0.40	0.11	15.41	-	2.91	-	1.21	-	0.19	2.17	0.00	32.39
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
土石方综合工					工日	0.0040	100.00		109.00		0.04		0.44		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0240	4.42		3.88		-0.01		0.09		
(2) 其他材料费															

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	7.2	629.87
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1627.44
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1453.07
2.2	附加税	增值税	12	174.37
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2257.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 1 页 共 13 页

项目编码	050201001003	项目名称		整理路床					计量单位		m2		综合单价		3.74	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
EB0001	园路土基 整理路床	10m2	0.1000	3.20	0.00	0.00	7.08	0.23	4.35	0.14	1.8	0.06	0.11	0.00	3.74	
合 计				3.20	0.00	0.00	-	0.23	-	0.14	-	0.06	0.11	0.00	3.74	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
园林综合工					工日	0.0267	120.00		124.00		0.11		3.31			
2.材 料																
(1) 计价材料																
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																
(2) 燃油动力费																

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 2 页 共 13 页

项目编码	050201001001	项目名称		4cm厚中砂找平层					计量单位		m2		综合单价		11.34	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11	
EB0002 换	园路基层 砂 换为【中砂】	m3	0.0400	1.42	5.82	0.02	7.08	0.10	4.35	0.06	1.8	0.03	3.90	0.00	11.34	
合 计				1.42	5.82	0.02	-	0.10	-	0.06	-	0.03	3.90	0.00	11.34	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
园林综合工					工日	0.0118	120.00		124.00		0.05		1.46			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.0120	4.42		3.88		-0.01		0.05			
中砂					t	0.0646	89.32		149.00		3.86		9.63			
(2) 其他材料费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 4 页 共 13 页

项目编码	050201001002	项目名称		20cm厚级配碎石基层					计量单位		m2		综合单价		70.98	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
EB0004	园路基层 碎石	m3	0.2000	10.27	29.44	0.14	7.08	0.74	4.35	0.45	1.8	0.19	29.77	0.00	70.98	
合 计				10.27	29.44	0.14	-	0.74	-	0.45	-	0.19	29.77	0.00	70.98	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
园林综合工					工日	0.0856	120.00		124.00		0.34		10.61			
2.材 料																
(1) 计价材料																
特细砂					m3	0.0812	83.31		223.50		11.38		18.15			
碎石5~40					t	0.3336	67.96		122.00		18.03		40.70			
(2) 其他材料费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 5 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 6 页 共 13 页

项目编码	050201005001	项目名称		6cm厚植草砖					计量单位		m2		综合单价		57.6
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价									人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
EB0076	植草格栅	10m2	0.1000	15.64	56.59	0.00	7.08	1.11	4.35	0.68	1.8	0.28	-16.69	0.00	57.60
合 计				15.64	56.59	0.00	-	1.11	-	0.68	-	0.28	-16.69	0.00	57.60
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
镶贴综合工					工日	0.1203	130.00		137.00		0.84		16.48		
2.材 料															
(1) 计价材料															
特细砂					t	0.0390	63.11		149.00		3.35		5.81		
植草砖6cm					m2	1.0500	51.28		31.39		-20.88		32.96		
(2) 其他材料费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

项目编码	040204004001	项目名称		芝麻灰花岗岩路缘石（100×20×20cm）					计量单位		m		综合单价		103.25	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率（%）	（1+3）×（4）	费率（%）	（1+3）×（6）	费率（%）	（1+3）×（8）				1+2+3+5+7+9+10+11
借DB0323	安砌成品路缘石 花岗岩（规格:150×400）	100m	0.0100	10.35	87.84	0.07	45.18	4.71	24.44	2.55	1.6	0.17	-2.42	0.00	103.25	
合 计				10.35	87.84	0.07	-	4.71	-	2.55	-	0.17	-2.42	0.00	103.25	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
砌筑综合工					工日	0.0900	115.00		120.00		0.45		10.80			
2.材 料																
（1）计价材料																
特细砂					t	0.0008	63.11		149.00		0.07		0.12			
水					m3	0.0202	4.42		3.88		-0.01		0.08			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 10 页 共 13 页

项目编码	040204004002	项目名称		芝麻灰花岗岩车档（50×45×20cm）					计量单位		块		综合单价		72.5	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 （%）	（1+3） ×（4）	费率 （%）	（1+3） ×（6）	费率 （%）	（1+3） ×（8）			1+2+3+5+7+9 +10+11	
借DB0323	安砌成品路缘石 花 岗石（规格：150×40 0）	100m	0.0050	5.18	43.92	0.03	45.18	2.35	24.44	1.27	1.6	0.08	19.67	0.00	72.50	
合 计				5.18	43.92	0.03	-	2.35	-	1.27	-	0.08	19.67	0.00	72.50	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
砌筑综合工					工日	0.0450	115.00		120.00		0.23		5.40			
2.材 料																
（1）计价材料																
特细砂					t	0.0004	63.11		149.00		0.03		0.06			
水					m3	0.0101	4.42		3.88		-0.01		0.04			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

项目编码	041001008001	项目名称		拆除混凝土结构					计量单位		m3		综合单价		115.43
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11
借DG0075	钢筋混凝土	100m3	0.0100	6.90	4.50	72.82	18.4	14.67	7.64	6.09	1.2	0.96	9.50	0.00	115.43
合 计				6.90	4.50	72.82	—	14.67	—	6.09	—	0.96	9.50	0.00	115.43
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
市政综合工					工日	0.0600	115.00		120.00		0.30		7.20		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
其他材料费					元	—	—		1.00		—		4.50		
3.机 械															
(1) 机上人工															

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	8.2	2413.42
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		10067.75
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	8989.06
2.2	附加税	增值税	12	1078.69
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				12481.17

人材机价差表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：交通工程

项目编码	040205019001	项目名称		橡胶减速带					计量单位		m		综合单价		71.77	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
DB0506	减速带	m	1.0000	12.54	40.05	0.00	45.18	5.67	24.44	3.06	1.6	0.20	10.25	0.00	71.77	
合 计				12.54	40.05	0.00	-	5.67	-	3.06	-	0.20	10.25	0.00	71.77	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
市政综合工					工日	0.1090	115.00		120.00		0.55		13.08			
2.材 料																
(1) 计价材料																
膨胀螺栓M10					套	0.0200	0.94		1.08		0.00		0.02			
环氧树脂					kg	0.2550	18.89		16.95		-0.49		4.32			
电					kW·h	0.1250	0.70		0.92		0.03		0.12			

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	8.2	9.25
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		68.26
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	60.95
2.2	附加税	增值税	12	7.31
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				77.51

人材机价差表

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：排水工程

第 1 页 共 8 页

项目编码	040501019001	项目名称		C20混凝土排水沟					计量单位		m		综合单价		48.78
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DE0894 换	现浇混凝土沟、渠 现浇砼 底板 商品砼 换为【商品砼C20 】	10m3	0.0025	0.81	6.48	0.00	44.85	0.36	19.93	0.16	1.5	0.01	4.91	0.00	12.74
DE0895 换	现浇混凝土沟、渠 现浇砼 墙身 商品砼 换为【商品砼C20 】	10m3	0.0060	5.14	15.59	0.00	44.85	2.31	19.93	1.02	1.5	0.08	11.91	0.00	36.04
合 计				5.95	22.07	0.00	-	2.67	-	1.19	-	0.09	16.82	0.00	48.78
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
市政综合工					工日	0.0518	115.00		120.00		0.26		6.22		
2. 材 料															
(1) 计价材料															

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：排水工程

第 3 页 共 8 页

项目编码	04B001	项目名称		复合材料雨篦					计量单位		m		综合单价		123.7	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
借BAD0001	安装成品篦子	10m	0.1000	27.46	75.75	2.25	24.1	7.16	12.92	3.84	1.5	0.45	6.80	0.00	123.70	
合 计				27.46	75.75	2.25	-	7.16	-	3.84	-	0.45	6.80	0.00	123.70	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
建筑综合工					工日	0.2388	115.00		122.00		1.67		29.13			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
复合材料雨篦50×35×30cm					m	1.0000	75.00		80.00		5.00		80.00			
(2) 其他材料费																
其他材料费					元	—	—		1.00		—		0.75			
3. 机 械																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：排水工程

第 5 页 共 8 页

项目编码	040501004002	项目名称		PVC塑料排水管 φ 40					计量单位		m		综合单价		13.92	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
DE0603	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) φ 50	10m	0.1000	4.38	0.05	0.00	26.46	1.16	20.68	0.90	2.8	0.12	0.25	0.00	13.92	
合 计				4.38	0.05	0.00	-	1.16	-	0.90	-	0.12	0.25	0.00	13.92	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
管工综合工					工日	0.0350	125.00		132.00		0.25		4.62			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
钢锯条					条	0.0024	0.43		0.61		0.00		0.00			
三元乙丙粘接剂					kg	0.0010	15.23		15.23		0.00		0.02			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：排水工程

第 7 页 共 8 页

项目编码	040501004001	项目名称		Φ 300HDPE波纹管					计量单位		m		综合单价		86.64	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
DE0569	双壁波纹排水管铺设 (承插接口) 管外径(mm以内) Φ 300	100m	0.0100	9.01	34.70	0.00	44.85	4.04	19.93	1.80	1.5	0.14	32.79	0.00	82.49	
DE0257	管道闭水试验 管径(mm以内) Φ 400	100m	0.0100	1.70	1.37	0.00	44.85	0.76	19.93	0.34	1.5	0.03	-0.05	0.00	4.15	
合 计				10.71	36.07	0.00	-	4.81	-	2.14	-	0.16	32.74	0.00	86.64	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
市政综合工					工日	0.0932	115.00		120.00		0.47		11.18			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.1429	4.42		3.88		-0.08		0.55			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：排水工程

第 8 页 共 8 页

镀锌铁丝 Φ 3.5	kg	0.0068	3.08	5.31	0.02	0.04	
标准砖240 \times 115 \times 53	千块	0.0007	422.33	447.00	0.02	0.31	
焊接钢管DN40	m	0.0003	9.48	16.31	0.00	0.00	
橡胶管D13 \sim 50	m	0.0150	14.10	6.91	-0.11	0.10	
干混商品抹灰砂浆M10	t	0.0001	271.84	296.46	0.00	0.03	
干混商品砌筑砂浆M5	t	0.0006	228.16	261.06	0.02	0.16	
HDPE波纹管 Φ 300	m	1.0100	34.19	66.27	32.40	66.93	
(2) 其他材料费							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.20	
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0000	120.00	126.00	0.00	0.00	
(2) 燃油动力费							
电	kW \cdot h	0.0000	0.70	0.92	0.00	0.00	

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：排水工程

项目编码	041102031001	项目名称		排水沟底板现浇构件模板					计量单位		m2		综合单价		59.55	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11	
DE2167	现浇混凝土模板工程管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0100	20.10	20.31	1.07	44.85	9.50	19.93	4.22	1.5	0.32	4.03	0.00	59.55	
合 计				20.10	20.31	1.07	-	9.50	-	4.22	-	0.32	4.03	0.00	59.55	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
模板综合工					工日	0.1675	120.00		126.00		1.00		21.11			
2.材 料																
(1) 计价材料																
圆钉综合					kg	0.2094	6.60		6.37		-0.05		1.33			
镀锌铁丝 φ0.7~0.9					kg	0.0018	3.08		5.31		0.00		0.01			
零星卡具					kg	0.2204	6.67		6.23		-0.10		1.37			

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：排水工程

第 2 页 共 4 页

脱模剂	kg	0.1000	0.94	0.82	-0.01	0.08	
复合模板	m2	0.2060	23.93	44.22	4.18	9.11	
组合钢模板	kg	0.0091	4.53	4.51	0.00	0.04	
木模板	m3	0.0014	1581.20	1555.75	-0.04	2.18	
木支撑	m3	0.0060	1623.93	1437.10	-1.12	8.62	
干混商品砌筑砂浆M10	t	0.0002	252.00	278.76	0.01	0.06	
(2) 其他材料费							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.30	
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0028	120.00	126.00	0.02	0.35	
(2) 燃油动力费							
柴油	kg	0.0554	5.64	7.73	0.12	0.43	
电	kW·h	0.0812	0.70	0.92	0.02	0.07	

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：排水工程

第 3 页 共 4 页

项目编码	041102037001	项目名称		排水沟墙体现浇构件模板					计量单位		m2		综合单价		60.74	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11	
DE2171	现浇混凝土模板工程 渠直墙 复合木模	100m2	0.0100	21.26	20.93	0.84	44.85	9.91	19.93	4.40	1.5	0.33	3.06	0.00	60.74	
合 计				21.26	20.93	0.84	-	9.91	-	4.40	-	0.33	3.06	0.00	60.74	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
模板综合工					工日	0.1771	120.00		126.00		1.06		22.31			
2.材 料																
(1) 计价材料																
尼龙帽					个	0.5300	2.14		0.43		-0.91		0.23			
圆钉综合					kg	0.2000	6.60		6.37		-0.05		1.27			
镀锌铁丝 φ0.7~0.9					kg	0.0017	3.08		5.31		0.00		0.01			

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：排水工程

第 4 页 共 4 页

铁件综合	kg	0.0580	3.68	4.39	0.04	0.25	
零星卡具	kg	0.3631	6.67	6.23	-0.16	2.26	
脱模剂	kg	0.1000	0.94	0.82	-0.01	0.08	
复合模板	m2	0.2030	23.93	44.22	4.12	8.98	
组合钢模板	kg	0.0499	4.53	4.51	0.00	0.23	
木模板	m3	0.0003	1581.20	1555.75	-0.01	0.47	
木支撑	m3	0.0061	1623.93	1437.10	-1.14	8.77	
(2) 其他材料费							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.31	
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0025	120.00	126.00	0.02	0.32	
(2) 燃油动力费							
柴油	kg	0.0405	5.64	7.73	0.08	0.31	
电	kW·h	0.0148	0.70	0.92	0.00	0.01	

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	437.47
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1767.14
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1577.8
2.2	附加税	增值税	12	189.34
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2204.61

人材机价差表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	16.525	115	122	7	115.68	
2	000300060	模板综合工		工日	8.547	120	126	6	51.28	
3	000300150	管工综合工		工日	1.5715	125	132	7	11	
4	000700010	市政综合工		工日	4.3263	115	120	5	21.63	
5	010302250	镀锌铁丝	$\phi 0.7 \sim 0.9$	kg	0.0848	3.08	5.31	2.23	0.19	
6	010302380	镀锌铁丝	$\phi 3.5$	kg	0.0544	3.08	5.31	2.23	0.12	
7	021900610	尼龙帽		个	23.8394	2.14	0.43	-1.71	-40.77	
8	030190010	圆钉综合		kg	9.7206	6.6	6.37	-0.23	-2.24	
9	031340230	砂布		张	1.5625	0.83	0.75	-0.08	-0.13	
10	031392810	钢锯条		条	0.1078	0.43	0.61	0.18	0.02	
11	032130010	铁件	综合	kg	2.6075	3.68	4.39	0.71	1.85	
12	032140460	零星卡具		kg	17.0958	6.67	6.23	-0.44	-7.52	
13	041300010	标准砖	$240 \times 115 \times 53$	千块	0.0058	422.33	447	24.67	0.14	
14	143300300	丙酮		kg	0.0674	5.13	9.79	4.66	0.31	
15	143506300	脱模剂		kg	4.844	0.94	0.82	-0.12	-0.58	
16	170100580	焊接钢管	DN40	m	0.0024	9.48	16.31	6.83	0.02	
17	172101600@1	HDPE波纹管	$\phi 300$	m	8.08	34.19	66.27	32.08	259.21	
18	172701400	橡胶管	D13~50	m	0.12	14.1	6.91	-7.19	-0.86	
19	341100100	水		m3	6.7377	4.42	3.88	-0.54	-3.64	
20	350100011	复合模板		m2	9.8437	23.93	44.22	20.29	199.73	
21	350100030	木模板		m3	0.018	1581.2	1555.75	-25.45	-0.46	
22	350100300	组合钢模板		kg	2.2756	4.53	4.51	-0.02	-0.05	
23	350300800	木支撑		m3	0.2947	1623.93	1437.1	-186.83	-55.06	
24	360103010@1	复合材料雨篦	$50 \times 35 \times 30 \text{cm}$	m	69.2	75	80	5	346	
25	840201160	商品砼	C20	m3	5.9703	247.57	440	192.43	1148.86	

人材机价差表

工程名称: 排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]