

重庆市璧山区妇幼保健院磁共振室改
造项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 484768.64

(大写): 肆拾捌万肆仟柒佰陆拾捌元陆角肆分

其中:安全文明施工费用(小写): 14184.2

(大写): 壹万肆仟壹佰捌拾肆元贰角

招 标 人:	_____	工程造价 咨 询 人:	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人:	_____	法定代表人 或其授权人:	_____
	(签字或盖)		(签字或盖章)

编 制 人:	_____	审 核 人:	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.59	999.66			
2	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.42	49.11			
3	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人	6.2	760.2			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011101003001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 3. 部位:各房间 4. 其他:满足设计、现行规范及施工要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	19.7	51.64	1017.31	
6	010904001001	楼(地)面卷材防水 3厚SBS防潮层	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防潮层 2. 防水层数:详设计 3. 防水层做法:详设计 4. 其他:满足设计、现行规范及施工要求 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	314.74	28.46	8957.5	
本页小计							9974.81	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	2563.79			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.59	7567.41			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.42	173.68			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300050	木工综合工		工日	110.2816	125	132	7	771.97	
2	000300050@2	木工综合工		工日	1.8375	125	132	7	12.86	
3	000300070	钢筋综合工		工日	2.572	120	126	6	15.43	
4	000300070@2	钢筋综合工		工日	18.8608	120	126	6	113.16	
5	000300080	混凝土综合工		工日	24.8199	115	121	6	148.92	
6	000300080@1	混凝土综合工		工日	4.0793	115	121	6	24.48	
7	000300100	砌筑综合工		工日	50.2846	115	120	5	251.42	
8	000300110	抹灰综合工		工日	17.0325	125	131	6	102.2	
9	000300120	镶贴综合工		工日	13.9682	130	137	7	97.78	
10	000300130	防水综合工		工日	10.0717	115	121	6	60.43	
11	000300140	油漆综合工		工日	59.8528	125	132	7	418.97	
12	000300160	金属制安综合工		工日	16.0088	120	126	6	96.05	
13	000300160@2	金属制安综合工		工日	0.9018	120	126	6	5.41	
14	000300160@3	金属制安综合工		工日	0.5971	120	126	6	3.58	
15	010100013@3	钢筋		t	0.0175	3070.18	3858.41	788.23	13.79	
16	010100315@1	钢筋	Φ14以外	t	4.5248	2960	3858.41	898.41	4065.13	
17	015100010@1	断桥隔热铝合金型材	2.0mm	kg	83.6959	16.2	22.01	5.81	486.27	
18	020901230@2	同质透心PVC卷材	3厚	m2	46.75	12.99	86.61	73.62	3441.74	
19	023100700	玻璃纤维网格布		m2	522.8944	2.09	1.81	-0.28	-146.41	
20	030320520	L形执手插锁		把	24.64	44.44	50.12	5.68	139.96	
21	030330040	不锈钢合页	100mm	个	16	4.27	11.07	6.8	108.8	
22	030330320	门拉手		副	24.64	3.42	89.17	85.75	2112.88	
23	030331560@1	地弹簧	150kg	台	24.8864	320.51	530.97	210.46	5237.59	
24	030331610	闭门器		副	0.962	76.92	362.84	285.92	275.06	
25	031350010@2	低碳钢焊条	综合	kg	11.9616	4.19	6.28	2.09	25	
26	031391110	合金钢钻头		个	0.675	17.09	24.81	7.72	5.21	

人材机价差表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
27	032100970	钢筋网片		t	0.0103	2991.45	4247.78	1256.33	12.94	
28	032131310@1	预埋铁件		kg	339.133	4.06	4.15	0.09	30.52	
29	040100015	水泥	32.5R	kg	168.6417	0.31	0.37	0.06	10.12	
30	040100015@2	水泥	32.5R	kg	256.5968	0.31	0.37	0.06	15.4	
31	040100015@3	水泥	32.5R	kg	134.5086	0.31	0.37	0.06	8.07	
32	040100015@8	水泥	32.5R	kg	10.3161	0.31	0.37	0.06	0.62	
33	040100120	普通硅酸盐水泥	P.O 32.5	kg	143.1503	0.3	0.37	0.07	10.02	
34	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	7.413	0.75	0.57	-0.18	-1.33	
35	040300760	特细砂		t	0.4094	63.11	223	159.89	65.46	
36	040300760@5	特细砂		t	0.0337	63.11	223	159.89	5.39	
37	041300010	标准砖	240×115×53	千块	25.2013	422.33	447	24.67	621.72	
38	050303800	木材	锯材	m3	0.0107	1547.01	1637	89.99	0.96	
39	050303800@3	木材	锯材	m3	0.0199	1547.01	1637	89.99	1.79	
40	060100020@2	钢化中空玻璃（6高透光LOW-E+12Ar+6透明）		m2	12.32	17.09	159.29	142.2	1751.9	
41	070502000@10	浅灰色防滑地砖	10厚 600*600	m2	74.1301	32.48	72.26	39.78	2948.9	
42	072500110@3	钢质防静电地板（含金属脚支架）	600×600×20	m2	17.5665	180	207.74	27.74	487.29	
43	090100010	石膏板		m2	271.866	9.4	10.62	1.22	331.68	
44	090100010@2	防水石膏板	12厚	m2	209.4645	9.4	22.1	12.7	2660.2	
45	110000130@7	单扇套装平开木门	1300*2200	樘	1	512.82	1059.74	546.92	546.92	
46	110000130@8	单扇套装平开木门	900*2200	樘	2	512.82	659.74	146.92	293.84	
47	110300300@1	钢质防火门(成品)	甲级	m2	2.777	452.99	469.03	16.04	44.54	
48	110901918@1	隔热铝合金推拉窗（6厚透明玻璃）		m2	2.91	341.88	482.3	140.42	408.62	
49	130307800@2	内墙涂料		kg	265.4623	10.85	20.58	9.73	2582.95	
50	13350260	腻子膏	防水型	kg	1027.11	1.23	1.5	0.27	277.32	

人材机价差表

工程名称: 土建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	181.87			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.45	342.85			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	33.22			
合 计					557.94			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称: 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	465.39			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.45	807.93			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	79.53			
合 计					1352.85			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300150	管工综合工		工日	26.1905	125	132	7	183.33	
2	000300150@5	管工综合工		工日	0.2089	125	132	7	1.46	
3	000300150@7	管工综合工		工日	2.628	125	132	7	18.4	
4	000500010@3	安装综合工		工日	1.9279	125	132	7	13.5	
5	010900027@2	圆钢	Φ10~14	kg	1.896	2.44	5.01	2.57	4.87	
6	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	0.2603	3.08	4.2	1.12	0.29	
7	012901690	热轧厚钢板	12~20	kg	0.026	3.08	3.71	0.63	0.02	
8	012901690@1	热轧厚钢板	12~20	kg	0.093	3.08	3.71	0.63	0.06	
9	031350210	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.2407	4.19	6.28	2.09	0.5	
10	031350210@3	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.348	4.19	6.28	2.09	0.73	
11	031392810	钢锯条		条	25.9389	0.43	0.46	0.03	0.78	
12	031393210@1	钢丝刷子		把	0.072	2.97	2.93	-0.04		
13	040100015@2	水泥	32.5R	kg	86.6272	0.31	0.37	0.06	5.2	
14	040100017@2	水泥	42.5	kg	5.28	0.32	0.38	0.06	0.32	
15	040300010@2	砂子		kg	15.828	0.07	0.22	0.15	2.37	
16	040300760@2	特细砂		t	0.27	63.11	223	159.89	43.17	
17	130500715@2	酚醛防锈漆		kg	0.444	10.85	8.19	-2.66	-1.18	
18	143900700	氧气		m3	0.2168	3.26	4.87	1.61	0.35	
19	143900700@1	氧气		m3	1.08	3.26	4.87	1.61	1.74	
20	143901000	乙炔气		kg	0.4323	12.01	13.27	1.26	0.54	
21	144101310	玻璃胶	310克/支	支	0.35	23.08	11.06	-12.02	-4.21	
22	144102700	胶粘剂		kg	0.3938	12.82	8.61	-4.21	-1.66	
23	190101790	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	0.006	16.23	30.59	14.36	0.09	
24	190101790@1	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	0.018	16.23	30.59	14.36	0.26	
25	190101800	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	0.0308	21.17	183.57	162.4	5	
26	241100100	弹簧压力表	Y-100 0~1.6M	块	0.0411	21.37	38.94	17.57	0.72	

人材机价差表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一	施工技术措施项目					427.59	
1	031301017002	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	427.59	427.59	
本页小计							427.59	
合 计							427.59	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1292.34			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	25.1	2061.22			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	152.97			
合 计					3506.53			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	031392810	钢锯条		条	8.772	0.43	0.46	0.03	0.26	
2	DIAN	电		kW·h	4.3476	0.7	0.93	0.23	1	
3	DIAN@1	电		kW·h	2.94	0.7	0.93	0.23	0.68	
4	341300010	标志牌	塑料扁形	个	19.3522	0.85	0.97	0.12	2.32	
5	280304800	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	81.386	1.2	1.56	0.36	29.3	
6	280304800@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	16.488	1.2	1.56	0.36	5.94	
7	280304800@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	1.832	1.2	1.56	0.36	0.66	
8	280102710	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm ²	m	19.383	1.44	1.71	0.27	5.23	
9	144302440	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.911	2.71	2.36	-0.35	-1.02	
10	280303800	塑料软铜绝缘导线	BVR-4mm ²	m	93.3988	2.09	2.67	0.58	54.17	
11	280306300	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-6mm ²	m	6.756	2.82	3.99	1.17	7.9	
12	010302300	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg	1.764	3.08	5.31	2.23	3.93	
13	031350010	低碳钢焊条	综合	kg	0.48	4.19	6.28	2.09	1	
14	031390210	冲击钻头	Φ12	个	0.207	9.4	7.43	-1.97	-0.41	
15	130502100	沥青绝缘漆		kg	0.322	8.85	7.73	-1.12	-0.36	
16	CY@1	柴油		kg	2.1294	5.64	7.8	2.16	4.6	
17	130500715	酚醛防锈漆		kg	0.36	10.85	8.19	-2.66	-0.96	
18	031390010	冲击钻头	Φ8	个	0.115	6.84	8.36	1.52	0.17	
19	QY	汽油		kg	7.6292	6.75	9.09	2.34	17.85	
20	140300400	汽油	综合	kg	0.3	6.75	9.52	2.77	0.83	
21	143303200	硬脂酸		kg	0.322	13.59	10.17	-3.42	-1.1	
22	144302660	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.45	10.2	10.71	0.51	0.23	
23	031395210	合金钢钻头	Φ10	个	0.644	7.26	12.08	4.82	3.1	
24	020702100	橡胶垫	2	m ²	0.322	17	13.85	-3.15	-1.01	
25	140900100	电力复合酯		kg	1.23	15.94	17.26	1.32	1.62	
26	143305000	电力复合酯	一级	kg	0.058	15.94	17.26	1.32	0.08	
27	01530060	封铅	含铅	kg	3.818	42.62	22.12	-20.5	-78.27	

人材机价差表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.04	649.44			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	17.42	1067.25			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92	112.95			
合 计					1829.64			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称: 消防弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:消防弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	31663.33	
1.1	C消火栓系统	18355.32	
1.2	喷淋系统	13308.01	
2	措施项目费	1371.5	
2.1	其中：安全文明施工费	804.41	
3	其他项目费		
4	规费	787.62	—
5	税金	3409.3	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		37,231.75	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.04	483.08			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	17.42	804.41			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92	84.01			
合 计					1371.5			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	787.62
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		3409.3
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	3044.02
2.2	附加税	增值税	12	365.28
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				4196.92

人材机价差表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:消防水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：外围排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	296.41			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.45	533.47			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	47.84			
合 计					877.72			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：外围排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010@1	建筑综合工		工日	1.7671	115	122	7	12.37	
2	000300040	土石方综合工		工日	1.8486	100	109	9	16.64	
3	000300040@1	土石方综合工		工日	0.9231	100	109	9	8.31	
4	000300050@1	木工综合工		工日	0.966	125	132	7	6.76	
5	000300080	混凝土综合工		工日	0.836	115	121	6	5.02	
6	000300080@1	混凝土综合工		工日	0.333	115	121	6	2	
7	000300110@1	抹灰综合工		工日	0.3703	125	131	6	2.22	
8	000300130	防水综合工		工日	2.0938	115	121	6	12.56	
9	000300150	管工综合工		工日	2.9	125	132	7	20.3	
10	000300180	维修综合工		工日	0.4148	115	121	6	2.49	
11	000500020	设备综合工		工日	9.204	125	132	7	64.43	
12	012900700@1	热轧薄钢板	1.6~1.9	kg	0.6	3.29	4.2	0.91	0.55	
13	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	0.0713	3.08	4.2	1.12	0.08	
14	012901660@2	热轧厚钢板	8~15	kg	0.404	3.08	4.2	1.12	0.45	
15	013500200@1	紫铜板	综合	kg	0.12	42.05	48.99	6.94	0.83	
16	031310610@2	尼龙砂轮片	Φ 100	片	0.3726	1.93	2.65	0.72	0.27	
17	031340120@2	砂纸		张	4.0168	0.26	1.33	1.07	4.3	
18	031350110@1	低碳钢焊条	J422综合	kg	0.252	4.58	9.96	5.38	1.36	
19	031350210	低碳钢焊条	J422Φ 3.2	kg	0.0032	4.19	6.28	2.09	0.01	
20	031350210@4	低碳钢焊条	J422Φ 3.2	kg	1.1474	4.19	6.28	2.09	2.4	
21	032101050@1	金属滤网		m2	0.13	12.56	11.12	-1.44	-0.19	
22	032130410@1	平垫铁综合		kg	9	4.06	4.6	0.54	4.86	
23	032130510@1	斜垫铁	综合	kg	8.928	4.06	4.17	0.11	0.98	
24	040100015@3	水泥	32.5R	kg	5.0787	0.31	0.37	0.06	0.3	
25	050302000@1	木板		m3	0.012	1111.11	1637	525.89	6.31	
26	090500140@4	白色铝扣板	600*600*1mm	m2	11.025	59.83	75.07	15.24	168.02	

人材机价差表

工程名称：外围排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
			厚							
27	130500510@1	聚合物水泥基防水涂料		kg	152.4762	13.5	9.5	-4	-609.9	
28	140300300@1	煤油		kg	1.576	3.76	3.98	0.22	0.35	
29	140900130@1	黄油钙基脂		kg	0.404	9.57	7.96	-1.61	-0.65	
30	143900700	氧气		m3	0.0097	3.26	4.87	1.61	0.02	
31	143900700@2	氧气		m3	0.6988	3.26	4.87	1.61	1.13	
32	143901000	乙炔气		kg	0.2362	12.01	13.27	1.26	0.3	
33	190101790@2	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	0.032	16.23	30.59	14.36	0.46	
34	190101800	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	0.0081	21.17	183.57	162.4	1.32	
35	241100100	弹簧压力表	Y-100 0~1.6 MPA	块	0.0369	21.37	38.94	17.57	0.65	
36	245900100	压力表弯管	DN15	个	0.0369	5.3	12.38	7.08	0.26	
37	341100100	水		m3	0.6717	4.42	3.88	-0.54	-0.36	
38	341100100@2	水		m3	0.6324	4.42	3.88	-0.54	-0.34	
39	341100400	电		kW·h	1.4428	0.7	0.93	0.23	0.33	
40	341100400@4	电		kW·h	0.231	0.7	0.93	0.23	0.05	
41	360103010@1	成品篦子	铸铁盖板	m	7.4	75	150	75	555	
42	840201140@2	商品砼	C20	m3	1.015	266.99	429	162.01	164.44	
43	840201140@3	商品砼	C20	m3	2.03	266.99	429	162.01	328.88	
44	850301030@1	干混商品抹灰砂浆	M10	t	0.1179	271.84	308.85	37.01	4.36	
45	CY	柴油		kg	0.1848	5.64	7.8	2.16	0.4	
46	CY@1	柴油		kg	8.4112	5.64	7.8	2.16	18.17	
47	CY@6	柴油		kg	7.8596	5.64	7.8	2.16	16.98	
48	CY@7	柴油		kg	3.055	5.64	7.8	2.16	6.6	
49	DIAN@1	电		kW·h	58.9449	0.7	0.93	0.23	13.56	
50	DIAN@2	电		kW·h	2.2725	0.7	0.93	0.23	0.52	
51	DIAN@3	电		kW·h	1.0982	0.7	0.93	0.23	0.25	
52	JSRG	机上人工		工日	0.4401	120	126	6	2.64	
53	JSRG@1	机上人工		工日	0.0225	120	126	6	0.14	
54	JSRG@4	机上人工		工日	0.6282	120	126	6	3.77	
55	JSRG@5	机上人工		工日	0.1234	120	126	6	0.74	

未计价材料表

工程名称:外围排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]