

重庆市璧山区规划和自然资源局健身活动场地工程预算书

2025/3/5

序号	项目名称	单位	数量	材料费	人工费				合计	备注(做法及材料说明)	
					木工	泥工	漆工	电/杂			
一 室内装饰工程											
1	原墙面涂料脱落处铲除	项	1					500	500	人工费	
2	原墙面涂料脱落处铲除后刷防水	项	1	350				300	650	人工及材料费	
3	原墙面涂料处刷墙固	M²	268	6				4	2680	人工及材料费	
4	新建100厚加气砖墙体	M²	220	85					18700	300*600加气砖 人工及材料、高度4米	
5	制作门洞过力	M	5.4	80					432	角钢或铝合金方管	
6	包立管(下水及消防管)	项	7	95	100				1365	木工板基础,石膏板封面	
7	立管(下水及消防管)与顶上楼板处修补	项	7	50				70	840	泡沫胶填补	
8	电梯厅、瑜伽室硅钙板吊顶	M²	103	65	100				16995	600*600硅钙板吊顶	
9	加气砖墙体挂玻纤网	M²	220	5				8	2860	玻纤网铺墙	
10	墙面批刮腻子	M²	596	15			18		19668	找平腻子,人工及材料、施工墙面高度4米、超出按实际面积计算	
11	墙面刷乳胶漆	M²	596	12			10		13112	美时丽乳胶漆、施工墙面高度4米、超出按实际面积计算	
12	实木踢脚线	M	154	14				10	3696	人工费	
13	打线槽	项	1					1500	1500	人工费	
14	水电路路安装	项	1					4500	4500	人工费	
15	水电辅料	项	1	6200					6200	给水管及空调(6平方)电线、插座(2.5平方)电线、1.5平方灯线、线管及配件	
16	大厅灯具	个	21	240					5040	1800*300LED吊线灯	
17	600*600灯盘	个	20	320					6400	600*600LED灯盘	
18	插座、空开及电表箱	项	1	3200					3200	公牛5孔插座、空开箱及空开	

客户签字:

计算:

审核:

第1页

重庆市璧山区规划和自然资源局健身活动场地工程预算书

序号	项目名称	单位	数量	材料费	人工费				合计	备注 (做法及材料说明)
					木工	泥工	漆工	电/杂		
19	洗手台安装及材料	项	1	1480				660	2140	台上盆、石材台面及支架
20	双扇套装门	樘	1	1560				65	1625	双扇套装门
21	单扇套装门	樘	2	950				75	2050	单扇套装门
22	包木门套	M	25	150					3750	单扇套装门
23	材料运输	M ²	449					14	6286	材料运费
24	瑜伽室强化木地板	M ²	64	85	10				6080	强化木地板
25	空调内外机安装	台	4					500	2000	人工费及外机支架费用,铜管另计
26	空调铜管	M	80					120	9600	材料费
27	空调铜管洞钻孔	个	4					50	200	人工费
28	完工清洁	M ²	449					5	2245	完工后开荒清洁
29	施工用临时设施	M ²	449					5	2245	施工用临时电线,插线板,脚手架

重庆市璧山区规划和自然资源局健身活动场地工程预算书

2025/3/5

序号	项目名称	单位	数量	材料费	人工费				合计	备注(做法及材料说明)
					木工	泥工	漆工	电/杂		
30	PVC运动地胶	M ²	385	89					34265	技术参数: 无限长*1.8m*4.5mm 拉伸强度≥1.5MPa 加热尺寸变化率(纵向,横向)≤0.4% 耐磨性T级,体积损失≤2.0mm ³ 焊接强度,平均值≥500N/50mm;最小值≥400N/50mm 防滑性(湿法)≥0.6 阻燃性: I 级 可溶性重金属铅含量≤20mg/m ³ 可溶性重金属镉含量≤20mg/m ³ 灰分含量≤0.2% 为防止产品在潮湿环境滋生细菌,提供抗菌性能检测(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种及以上细菌),抗菌率≥99.5%。 为保证产品环保性,提供ISO16000标准28天后甲苯、乙苯释放量未检出的检测报告 为保证产品防消稳定、安全环保,需提供检测周期不少于5000h的耐酸碱循环处理报告,依据GB36246-2018标准;抗滑值80-110,可溶性铅≤50mg/kg,可溶性镉≤10mg/kg,可溶性汞≤2mg/kg。 为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准,检测起止日期≥5000h的耐环境应力开裂破裂率0%的检测报告 为保证产品面质量和耐污性,提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试:检测日期不少于5000h耐人工气候(透过窗玻璃)老化,老化前后抗滑值(20℃)/BPN 80-110(干测),依据GB/T11982.1-2015标准耐污染性0级的检测报告。 为保障响应资料的真实性,需提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网(www.cnca.gov.cn)查询截图,加盖制造商鲜章进行佐证,不满足或未提供按无效响应处理。
31	水泥自流平	M2	449	25					11225	1、基层处理;(处理完表层的灰尘和脱落层) 2、均匀的涂界面剂; 3、铺设铜线、割槽; 4、刮涂环氧导电中层漆; 5、打磨;吸尘。
32	镜子	M2	40	220					8800	水平调整:使用水平尺确保镜子水平安装。 固定镜子:使用电钻在安装位置打孔,插入膨胀管固定镜子。 连接镜子:如果有多块镜子,使用角铁等连接件将镜子连接在一起,确保整体稳定性。
33	扶手	米	16	150					2400	材质:松木 底座:abs底座免钉150kg
34	建渣清运	M ²	449					6	2694	人工除渣及车运费
	工程直接费								205943	
A	施工管理费	项	1						16175.44	工程直接费*8%
	工程总价								222418.44	工程直接费+A

客户签字:

计算:

审核:

第3页

重庆市璧山区规划和自然资源局健身活动场地工程预算书

序号	项目名称	单位	数量	材料费	人工费				合计	备注(做法及材料说明)	
					木工	泥工	漆工	电/杂			
1、本预算书作为合同附件之一，本工程报价实行预算包干，预算未列入之项目不得进入施工项目，不认可任何口头承诺											
2、本工程造价不含税金，本预算再次复印无效。本工程不负责消防审批及改造											
			经办人:	黄昊	联系电话:	15902302415	预算单位: 重庆凡村装饰工程有限公司				

