

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
	A	拆除工程							
1	010101001001	违建占地还耕(不含出渣外运)	[项目特征] 1. 建筑弃渣距离:施工现场内的建筑垃圾运至施工现场外20m(不含外运) 2. 回填种植土厚度:30cm 3. 种植土来源方式:外购(不含种植土场外运输) [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	1	23.73	23.73		
2	010103001001	回填方(人工回填)	[项目特征] 1. 密实度要求:按设计 2. 填方材料品种:土方等 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1	38.07	38.07		
3	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:按设计 2. 填方材料品种:土方等 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1	7.39	7.39		
4	010103002003	人工装机械运土方 运距1000m以内	[项目特征] 1. 运输品种:土方 2. 运距:1000m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	29.01	29.01		
本页小计								98.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
5	010103002004	人工装机械运土方 全程运距1000m以外 每增加1000m	[项目特征] 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增运1000km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4	3.74	14.96		
6	010103002005	单(双)轮车运土 运距50m以内	[项目特征] 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:50m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	19.46	19.46		
7	010103002006	单(双)轮车运土 每增加50m	[项目特征] 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增运50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	4.7	4.7		
8	010103002007	人力土方运输 (运距20m以内)	[项目特征] 1. 运输品种:土方 2. 运距:20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	36.22	36.22		
9	010103002008	人力土方运输 (每增加20m)	[项目特征] 1. 运输品种:土方 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	14	8.2	114.8		
10	010103002009	机械装运土方 运距1000m以内	[项目特征] 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	10.68	10.68		
本页小计							200.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
11	010103002010	机械装运土方 全程运距1000m以外 每增加1000m	[项目特征] 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增运1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	2.44	2.44		
12	010103002011	人力运石方 运距20m以内	[项目特征] 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	41.69	41.69		
13	010103002012	人力运石方 每增加20m	[项目特征] 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:每增运20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	8.73	8.73		
14	010103002013	单(双)轮车运石方 运距50m以内	[项目特征] 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	30	30		
15	010103002014	单(双)轮车运石方 每增加50m	[项目特征] 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:每增运50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	4.92	4.92		
16	010103002015	人工装机械运石渣 运距1000m以内	[项目特征] 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	40.02	40.02		
本页小计							127.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
17	010103002016	机械装运石渣 运距1000m以内	[项目特征] 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	12.87	12.87		
18	010103002017	机械装运石渣 全程运距1000m以外 每增加1000m	[项目特征] 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:每增运1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	2.95	2.95		
19	010103002018	人工装机械运石渣 全程运距1000m以外 每增加1000m	[项目特征] 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:每增运1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	4.31	4.31		
20	010103002019	人力运出楼层建筑垃圾 垂直运距6m内	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:垂直运距6m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	199.9	199.9		
21	010103002020	人力运出楼层建筑垃圾 垂直运距每增加3m	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:垂直运距每增加3m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	9.41	9.41		
22	010103002021	汽车运输建筑垃圾 运距1km以内	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	83.4	83.4		
本页小计							312.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
23	010103002022	汽车运输建筑垃圾 每增加1km	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:每增加1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	2.96	2.96		
24	010103002023	人力运建筑垃圾 运距20m内	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:20m内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	68.24	68.24		
25	010103002024	人力运建筑垃圾 每增加20m	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	8.91	8.91		
26	010103002025	人力运砖(砖规格240×115×53) 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:标准砖 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	1000块	1	64.71	64.71		
27	010103002026	人力运砖(砖规格240×115×53) 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:标准砖 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	1000块		11.69			
28	010103002027	人力运轻质砌块 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:轻质砌块 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	32.49	32.49		
本页小计							177.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
29	010103002028	人力运轻质砌块 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:轻质砌块 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	5.42	5.42		
30	010103002029	人力运石料 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:石料 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	88.21	88.21		
31	010103002030	人力运石料 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:石料 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	10.36	10.36		
32	010103002031	人力运砣 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:砣 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	73.63	73.63		
33	010103002032	人力运砣 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:砣 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	16.87	16.87		
34	010103002033	人力运砂 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:砂 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	33.32	33.32		
本页小计							227.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
35	010103002034	人力运砂 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:砂 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	5.59	5.59		
36	010103002035	人力运碎石 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:碎石 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	59.3	59.3		
37	010103002036	人力运碎石 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:碎石 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	5.59	5.59		
38	010103002037	人力运水泥 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:水泥 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	34.03	34.03		
39	010103002038	人力运水泥 每增加20m	[项目特征] 1. 水泥品种:水泥 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	5.06	5.06		
40	010103002039	人力运钢筋 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:钢筋 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	48.12	48.12		
本页小计							157.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
41	010103002040	人力运钢筋 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:钢筋 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	10.29	10.29		
42	010103002041	人力运零星材料 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:零星材料 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	100元	0.01	48.32	0.48		
43	010103002042	人力运零星材料 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:零星材料 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	4.03	4.03		
44	010401012001	砖砌体封堵洞口	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌体封堵洞口 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m3	1	728.66	728.66		
本页小计							743.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
45	010504001002	混凝土封堵洞口(包括模板安装拆卸)	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	1	1219.6	1219.6		
46	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 ϕ 10mm 以内 2. 钢筋制作、安装:钢筋制作、安装方式综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1	6079.77	6079.77		
47	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 ϕ 10mm 以内 2. 钢筋制作、安装方式:钢筋制作、安装方式综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1	5685.73	5685.73		
本页小计								12985.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
48	010516B01001	植筋连接	[项目特征] 1. 植筋胶泥种类:按设计及规范要求 2. 植筋长度:按设计及规范要求 3. 钢筋直径:φ12 [工作内容] 1. 钻孔及清孔 2. 灌注胶泥	个	1	9.08	9.08		
49	010516B01002	植筋连接	[项目特征] 1. 钢筋直径:φ14 [工作内容] 1. 钻孔及清孔 2. 灌注胶泥	个	1	10.65	10.65		
50	011601001001	框架结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:钢筋砼框架结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	158.5	158.5		
51	011601001002	框架结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:钢筋砼框架结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	70.97	70.97		
本页小计								249.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
52	011601001003	混合结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:钢筋砼框架结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	59.94	59.94		
53	011601001004	混合结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:混合结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	36.93	36.93		
54	011601001006	砖木结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:砖木结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	42.01	42.01		
本页小计							138.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
55	011601001007	砖木结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:砖木结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	9.28	9.28		
56	011601001008	砖石结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:砖石结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	44.7	44.7		
57	011601001009	砖石结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:砖石结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	10.52	10.52		
本页小计								64.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
58	011601001010	土墙结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:土墙结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	29.11	29.11		
59	011601001011	土墙结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:砖石结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	7.86	7.86		
60	011601001012	穿逗房屋结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:穿逗房屋结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	18.85	18.85		
本页小计								55.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
61	011601001013	穿逗房屋结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:穿逗房屋结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	5.58	5.58		
62	011601001014	简易结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:简易结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	16.33	16.33		
63	011601001015	简易结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:简易结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	4.87	4.87		
本页小计								26.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
64	011601001016	轻钢结构厂房结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:轻钢结构厂房结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	12.56	12.56		
65	011601001017	墙、柱拆除 砖、石	[项目特征] 1. 砌体名称:墙、柱 2. 砌体材质:砖、石 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	63.24	63.24		
66	011601001018	墙、柱拆除 空心砖、空心砌块、多孔砖	[项目特征] 1. 砌体名称:墙、柱 2. 砌体材质:空心砖、空心砌块、多孔砖 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	59.94	59.94		
本页小计								135.74	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
67	011601001019	墙、柱拆除 加气砼砌块	[项目特征] 1. 砌体名称:墙、柱 2. 砌体材质:加气砼砌块 [工作内容] 1. 拆除	m3	1	61.1	61.1		
68	011601001020	砖台阶 拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:台阶、踏步 2. 砌体材质:砖 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	147.73	147.73		
69	011601001021	石踏步拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:台阶、踏步 2. 砌体材质:石 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	14.08	14.08		
70	011601001022	石栏杆拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:栏杆 2. 砌体材质:石 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	11.64	11.64		
本页小计								234.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
71	011601001023	石砌挡土墙拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:挡土墙 2. 砌体材质:石 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	69.81	69.81		
72	011601001024	零星砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:零星砌体 2. 砌体材质:砖、石 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	122.6	122.6		
73	011602001003	挡土墙拆除 混凝土、毛石 混凝土	[项目特征] 1. 构件名称:挡土墙 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	514.35	514.35		
本页小计							706.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
74	011602001004	小型混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:小型混凝土构件 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	387.91	387.91		
75	011602001005	砼地面拆除	[项目特征] 1. 构件名称:砼地面 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	465.63	465.63		
76	011602001006	三合土地面拆除	[项目特征] 1. 构件名称:三合土地面 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	185.07	185.07		
77	011602002009	钢筋混凝土梁、柱拆除 现浇	[项目特征] 1. 构件名称:现浇钢筋混凝土梁、柱 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	729.38	729.38		
本页小计								1767.99	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
78	011602002010	钢筋混凝土楼板拆除 现浇	[项目特征] 1. 构件名称:现浇钢筋混凝土楼板 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	479.94	479.94		
79	011602002011	钢筋混凝土楼梯拆除 现浇 (水平投影面积)	[项目特征] 1. 构件名称:现浇钢筋混凝土楼梯(水平投影面积) 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	84.02	84.02		
80	011602002012	钢筋混凝土阳台、雨篷拆除	[项目特征] 1. 构件名称:拆除钢筋混凝土阳台、雨篷 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	55.87	55.87		
本页小计							619.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
81	011602002013	钢筋混凝土栏板拆除	[项目特征] 1. 构件名称:钢筋混凝土栏板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1				
82	011602002014	剔打零星钢筋混凝土	[项目特征] 1. 构件名称:零星钢筋混凝土 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	59.44	59.44		
83	011603001001	木楼梯拆除 整体 (水平投影面积)	[项目特征] 1. 构件名称:木楼梯(水平投影面积) 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	24.83	24.83		
84	011603001002	木梁拆除 梁跨6m以内	[项目特征] 1. 构件名称:木梁 梁跨6m以内 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	根	1	8.08	8.08		
本页小计							92.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
85	011603001003	木梁拆除 梁跨6m以上	[项目特征] 1. 构件名称:木梁 梁跨6m以上 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	根	1	12.53	12.53		
86	011603001004	木柱拆除 柱径150mm以内	[项目特征] 1. 构件名称:木柱 柱径150mm以内 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	根	1	22.16	22.16		
87	011603001005	木柱拆除 柱径150mm以上	[项目特征] 1. 构件名称:木柱 柱径150mm以上 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	根	1	34.36	34.36		
88	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	1				
本页小计								69.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
89	011606001002	架空玻璃地面拆除 钢龙骨	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:钢龙骨 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	1	7.43	7.43		
90	011609001001	钢栏杆拆除	[项目特征] 1. 栏杆、栏板种类:钢栏杆 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	16.44	16.44		
91	011609001002	木栏杆拆除	[项目特征] 1. 栏杆、栏板种类:木栏杆 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	7	7		
92	011609001003	木扶手拆除	[项目特征] 1. 扶手种类:木扶手 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	1.43	1.43		
本页小计								32.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
93	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗种类:木门窗 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	5.67	5.67		
94	011610002001	钢门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗种类:钢门窗 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	27.71	27.71		
95	011610002002	铝合金、塑钢门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗种类:铝合金、塑钢门窗 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	23.61	23.61		
96	011610002003	金属卷闸门拆除	[项目特征] 1. 门窗种类:金属卷闸门 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	15.63	15.63		
本页小计							72.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
97	011610002004	金属拉栅门拆除	[项目特征] 1. 门窗种类:金属拉栅门 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	17.41	17.41		
98	011611001001	钢梁拆除	[项目特征] 1. 构件名称:钢梁 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	326.4	326.4		
99	011611002001	钢柱拆除	[项目特征] 1. 构件名称:钢柱 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	216	216		
100	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	[项目特征] 1. 构件名称:钢支撑、钢墙架 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	479.94	479.94		
本页小计								1039.75	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
101	011611005002	钢楼梯拆除	[项目特征] 1. 构件名称:钢楼梯 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	412.64	412.64		
102	011611005003	钢爬梯拆除	[项目特征] 1. 构件名称:钢爬梯 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	635.62	635.62		
103	011611005004	其他金属构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:其他金属构件 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	599.82	599.82		
本页小计							1648.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
104	011701002001	双排脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:人工搭设 2. 搭设高度:8m以内 3. 脚手架材质:钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1	22.72	22.72		
105	011701006001	满堂脚手架(基本层)	[项目特征] 1. 搭设方式:详设计 2. 搭设高度:3.6-5.2m 3. 脚手架材质:钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1	18.31	18.31		
106	011701006003	满堂脚手架(基本层)	[项目特征] 1. 搭设方式:详设计 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1	7.32	7.32		
本页小计								48.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
107	011707006001	地面铺九层板保护	[项目特征] 1.采用材料:九层板 [工作内容] 1.在工程施工过程中,对已有的装饰面采取铺设九层板等必要保护措施所发生的防护费用	m2	1	5	5		
108	011707B02001	垂直防护架	[项目特征] 1.架料品种:钢管 [工作内容] 1.防护架料的搭拆 2.材料运输	m2	1	8.03	8.03		
109	011707B02002	垂直防护架(垂直封闭 安全网)	[项目特征] 1.架料品种:钢管 2.防护材料品种:垂直封闭 安全网 [工作内容] 1.防护架料的搭拆 2.材料运输	m2	1	12.38	12.38		
110	011707B02003	垂直防护架(垂直封闭 密目安全网)	[项目特征] 1.架料品种:钢管 2.防护材料品种:垂直封闭 密目安全网 [工作内容] 1.防护架料的搭拆 2.材料运输	m2	1	4.17	4.17		
111	011707B03001	水平防护架	[项目特征] 1.架料品种:钢管 2.防护材料品种:竹脚手板 [工作内容] 1.防护架料的搭拆 2.材料运输	m2	1	23.44	23.44		
本页小计							53.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
112	031301018001	平工工种	[项目特征] 1. 其他措施技术要求:临时增加的非拆除包干范围外的工日 [工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的费用	工日	1	177.94	177.94		
113	031301018002	技术工工种	[项目特征] 1. 其他措施技术要求:临时增加的非拆除包干范围外的工日 [工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的费用	工日	1	360.44	360.44		
114	01B001	包干范围外的汽车运输 载重量4t-6t	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:载重量4t-6t的汽车 [工作内容] 1. 运输 2. 10km范围内的单次小型货车 3. 汽车撒落建渣 4. 卸载	台班	1	526.93	526.93		
115	01B002	包干范围外的汽车运输 载重量8t-10t	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:载重量8t-10t的汽车 [工作内容] 1. 运输 2. 10km范围内的单次小型货车 3. 汽车撒落建渣	台班	1	677.47	677.47		
本页小计								1742.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
116	01B003	挖掘装载机作业(斗容量0.3m ³)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:挖掘装载机(斗容量0.3m ³) [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	655.15	655.15		
117	01B004	挖掘装载机作业(斗容量0.35m ³)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:挖掘装载机(斗容量0.35m ³) [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	751.99	751.99		
118	01B005	履带式单斗液压挖掘机(斗容量0.6m ³)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:斗容量0.6m ³ [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	940.5	940.5		
本页小计								2347.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
119	01B006	轮胎式单斗液压挖掘机(斗容量0.2m ³)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:斗容量0.2m ³ [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	572.92	572.92		
120	01B007	往返机械拖车	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:拖车装载质量20t [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	1247.42	1247.42		
121	01B008	25t吊车	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:25t吊车 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	1190.85	1190.85		
本页小计							3011.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
122	01B009	履带式单斗液压挖掘机(斗容量0.8m ³)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:斗容量0.8m ³ [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	1225.91	1225.91		
123	01B010	履带式单斗液压挖掘机(斗容量1m ³)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:斗容量1m ³ [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	1356.63	1356.63		
124	01B011	轮胎式单斗液压挖掘机(斗容量0.4m ³)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:斗容量0.4m ³ [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	595.61	595.61		
125	01B012	轮胎式单斗液压挖掘机(斗容量0.6m ³)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:斗容量0.6m ³ [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	609.37	609.37		
本页小计							3787.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
126	01B013	长臂挖掘机(臂长27m)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:长臂挖掘机(臂长27m) [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	4500	4500		
127	01B014	20t吊车	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:20t吊车 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	1135.14	1135.14		
128	01B015	16t吊车	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:16t吊车 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	921.21	921.21		
本页小计							6556.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
129	01B016	8t吊车	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:8t吊车 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	745.75	745.75		
130	010903002003	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	1	62.38	62.38		
131	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:II型SBS改性沥青卷材防水 2. 厚度:3mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	1	46.31	46.31		
本页小计							854.44		
合 计							40386.52		