丁家街道慈善敬老院消防整改项目（审核）工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 274995.33

(大写)： 贰拾柒万肆仟玖佰玖拾伍元叁角叁分

其中:安全文明施工费用(小写): 7815.61

(大写)： 柒仟捌佰壹拾伍元陆角壹分

招 标 人： （单位盖章）

工程造价咨 询 人： （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人： {招标人信息\法定代表人} （签字或盖）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

审 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

时 间： 年 月 日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：丁家街道慈善敬老院消防整改项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	消防工程	138683.50		3850.50	3548.94
2	装饰工程	136311.83		3965.11	5144.20
合 计		274995.33		7815.61	8693.14

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	115122.34	
1.1	防火门系统	8041.11	
1.2	楼顶水箱及稳压系统	6309.35	
1.3	火灾报警系统	11714.87	
1.4	消火栓系统	13976.22	
1.5	水泵房	9896.24	
1.6	应急照明系统	11638.98	
1.7	消防控制室	1791.56	
1.8	柴油发电机房	45952.81	
1.9	灭火器新增	2399.94	
1.10	消防检测	2799.01	
1.11	标识标牌	602.25	
2	措施项目费	7313	
2.1	其中：安全文明施工费	3850.5	
3	其他项目费		
4	规费	3548.94	—
5	税金	12699.22	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		138,683.50	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	926.97	
2	施工组织措施项目	6386.03	
2.1	其中：安全文明施工费	3850.5	
2.2	建设工程竣工档案编制费	374.69	
措施项目费合计=1+2		7313	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		防火门系统						
1	030507007001	防火门闭门器	[项目特征] 1.名称:防火门闭门器 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试	套	2	164.97	329.94	
2	030507007002	防火门顺序器	[项目特征] 1.名称:防火门顺序器 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试	套	2	102.98	205.96	
3	030507007003	电动闭门器	[项目特征] 1.名称:电动闭门器 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试	套	8	262.98	2103.84	
4	010802003004	钢质防火门更换	[项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:900*2000 2.其他:二次塞缝 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	樘	3	1229.55	3688.65	
5	030904008008	输入输出模块	[项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	2	337.48	674.96	
本页小计							7003.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	080903022001	防火门监控主机调试	[项目特征] 1.类别:防火门监控主机调试 [工作内容] 1.调试	处	1	1037.76	1037.76	
		楼顶水箱及稳压系统						
1	030602001001	液位显示器新增	[项目特征] 1.名称:液位显示器更换 [工作内容] 1.本体安装 2.盘柜配线 3.单体调试 4.表盘开孔 5.支架制作、安装	台	1	894.06	894.06	
2	030411004008	配线 RVS-2*2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50	6.72	336	
3	030411001009	配管 KBG Φ20	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:KBG Φ20 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	30	17.35	520.5	
本页小计							2788.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001013	金属软管φ20	[项目特征] 1.名称:金属软管φ20 2.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	60	33.08	1984.8	
5	031003002001	闸阀更换 DN100	[项目特征] 1.类型:闸阀更换 DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	515.16	1030.32	
6	030404017009	稳压泵控制柜更换	[项目特征] 1.名称:稳压泵控制柜更换 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	1100.12	1100.12	
7	031001006001	塑料管 PPR90	[项目特征] 1.介质:塑料管 PPR-90 2.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	5	88.71	443.55	
		火灾报警系统						
本页小计							4558.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030404019001	自动空气开关 200A	[项目特征] 1.名称:自动空气开关 200A [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	1	462.57	462.57	
2	030404019002	自动空气开关 160A	[项目特征] 1.名称:自动空气开关 160A [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	2	411.99	823.98	
3	030411004009	配线 RVS-2*2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.规格:RVS-2*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	200	6.72	1344	
4	030411001010	配管 KBG Φ20	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:KBG Φ20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	200	17.35	3470	
本页小计							6100.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030904016001	报警主机电源盘更换	[项目特征] 1.名称:报警主机电源盘更换 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.基础型钢的制作、安装	张	1	1970.54	1970.54	
6	030905001003	自动报警系统调试	[项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	3643.78	3643.78	
		消火栓系统						
1	030901010001	轻便消防水龙	[项目特征] 1.名称:消火栓增加配置 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装	套	16	726.87	11629.92	
2	010101004001	挖基坑土方(水泵结合器维修)	[项目特征] 1.名称:水泵结合器维修 2.开挖方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	2	350.6	701.2	
3	030901012001	喷淋水泵结合器松动处理	[项目特征] 1.名称 :喷淋水泵结合器松动处理 [工作内容] 1.清除锈蚀及杂质 2.部件拆卸、更换、紧固及测试	套	2	262.3	524.6	
本页小计							18470.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030905002006	水灭火系统控制装置调试	[项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试 [工作内容] 1.系统装置调试	系统	1	1120.5	1120.5	
		水泵房						
1	011706002001	消防水池抽水	[项目特征] 1.机械规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.管道安装、拆除，场内搬运等 2.抽水、值班、降水设备维修等	台班	2	269.74	539.48	
2	030906004001	开孔 DN200	[项目特征] 1.名称:机械钻孔 DN200 [工作内容] 1.开孔	个	2	65.66	131.32	
3	030408008001	堵洞	[项目特征] 1.名称:防火堵料 [工作内容] 1.安装	处	2	333.93	667.86	
4	031003001005	考克阀门 DN15更换	[项目特征] 1.类型:考克阀门 2.规格、压力等级:DN15 3.焊接方法:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	154.68	154.68	
本页小计							2613.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030601002001	压力表更换	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装	台	2	207.45	414.9	
6	030807001001	低压压力开关	[项目特征] 1.名称:低压压力开关 2.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试	个	1	221.74	221.74	
7	030411004010	配线 RVS-2*2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.规格:RVS-2*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	90	6.72	604.8	
本页小计							1241.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030411001011	配管 KBG φ20	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:KBG φ20 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	90	17.35	1561.5	
9	030904008012	信号阀模块新增	[项目特征] 1.名称:信号阀模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	2	396.98	793.96	
10	030905002005	水灭火系统控制装置调试	[项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试 [工作内容] 1.系统装置调试	系统	1	4806	4806	
		应急照明系统						
1	030412004005	疏散指示牌（超薄不锈钢）	[项目特征] 1.名称:疏散指示牌更换（超薄不锈钢） 2.安装形式: 墙壁式 [工作内容] 1.本体安装	套	7	172.21	1205.47	
2	030412004006	应急吸顶灯	[项目特征] 1.名称:应急吸顶灯更换 2.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.本体安装	套	39	161.79	6309.81	
本页小计							14676.74	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030412004009	应急照明壁灯	[项目特征] 1.名称:应急照明壁灯 2.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	套	15	169.34	2540.1	
4	030412004008	安全出口指示牌	[项目特征] 1.名称:安全出口指示牌 2.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	套	10	158.36	1583.6	
		消防控制室						
1	030904014002	消防广播控制器	[项目特征] 1.名称:消防广播控制器 2.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装	台	1	1791.56	1791.56	
		柴油发电机房						
1	030113008001	柴油发电机组 100KW	[项目特征] 1.名称:柴油发电机组 2.型号: 100KW [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	36505.19	36505.19	
本页小计							42420.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030408001001	电力电缆 YJV-5*16mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	50	68.88	3444	
3	030411001012	配管 KBGΦ50	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格: KBGΦ50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	50	29.57	1478.5	
4	030901013001	超细干粉灭火器6KG	[项目特征] 1.名称:超细干粉灭火器 2.形式:悬挂式 3.规格、型号:6KG [工作内容] 1.设置	具	2	394.32	788.64	
5	030412004007	安全出口指示牌（防爆）	[项目特征] 1.名称:安全出口指示牌（防爆） 2.安装形式:墙壁式 [工作内容] 1.本体安装	套	1	208.48	208.48	
6	030406001001	发电机系统调试	[项目特征] 1.名称:发电机系统调试 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.调试	台	1	3528	3528	
本页小计							9447.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		灭火器新增						
1	030901013002	干粉灭火器	[项目特征] 1.名称:干粉灭火器 2.规格:4kg [工作内容] 1.设置	具	18	133.33	2399.94	
		消防检测						
1	011707B14002	消防检测	[项目特征] 1.名称:消防检测 [工作内容] 1.分户验收工作所需组织管理、人工、材料、检测工具、档案资料等全部费用	项	1	2799.01	2799.01	
		标识标牌						
1	080802013001	手动报警按钮标识	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮标识 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输	项	1	253	253	
2	080802013003	室外水泵接合器标识标牌	[项目特征] 1.名称:室外水泵接合器标识标牌 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输	项	1	349.25	349.25	
本页小计							5801.2	
合　计							115122.34	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					926.97	
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放	项	1	926.97	926.97	
本页小计							926.97	
合　计							926.97	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.04	2160.84			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	3850.5			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92	374.69			
合　　计					6386.03			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	3548.94
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		12699.22
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	11338.59
2.2	附加税	增值税	12	1360.63
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				16248.16

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	107065.38	
1.1	A新建柴油发电机房	42658.99	
1.2	装饰部分	64406.39	
2	措施项目费	11620.21	
2.1	其中：安全文明施工费	3965.11	
3	其他项目费		
4	规费	5144.2	—
5	税金	12482.04	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		136,311.83	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	4388.51	
2	施工组织措施项目	7231.7	
2.1	其中：安全文明施工费	3965.11	
2.2	建设工程竣工档案编制费	404.26	
措施项目费合计=1+2		11620.21	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	新建柴油发电机房						
1	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1.开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	18	61.09	1099.62	
2	010501004001	筏板基础	[项目特征] 1.混凝土种类:筏板基础 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.3	409.89	1352.64	
3	010507001002	散水	[项目特征] 1.混凝土种类:散水 2.混凝土强度等级: C15 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞	m2	10	240.89	2408.9	
本页小计							4861.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.2	668.64	2808.29	
5	010503004002	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:圈梁 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2	984.89	1969.78	
6	010515001003	现浇构件钢筋 HRB335Φ10	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB335Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.4	4781.84	1912.74	
7	010515001001	现浇构件钢筋 HRB335Φ14	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB335Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.4	4516.2	1806.48	
本页小计							8497.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300Φ8	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.2	5070.23	1014.05	
9	010505001001	有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.5	927.6	3246.6	
10	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青卷材 2.防水层数:一层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	22	56.89	1251.58	
11	011101006001	水泥砂浆保护层	[项目特征] 1.找平层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	22	20.86	458.92	
本页小计							5971.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	15	632.94	9494.1	
13	011201001001	内墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:内墙面 2.1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	55	25.77	1417.35	
14	011201001002	外墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	80	36.98	2958.4	
本页小计							13869.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	011406003001	满刮腻子	[项目特征] 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子	m2	135	7.96	1074.6	
16	011406001001	内墙面乳胶漆	[项目特征] 1.基层类型:墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	55	11.57	636.35	
17	011406001002	外墙面乳胶漆	[项目特征] 1.基层类型:墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	80	14.55	1164	
18	030411001001	配管 KBGΦ20	[项目特征] 1.名称:配管 KBGΦ20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	100	17.35	1735	
19	030411004001	配线 BV-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	200	3.1	620	
本页小计							5229.95	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:照明开关 2.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	37.21	74.42	
21	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	29.34	58.68	
22	030412004001	应急吸顶灯(防爆）	[项目特征] 1.名称:应急吸顶灯(防爆） 2.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	套	2	243.48	486.96	
23	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	个	6	12.37	74.22	
24	010802003002	钢质防火门 FHM甲1422	[项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:1400*2200 2.其他:二次塞缝 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	樘	1	2100.03	2100.03	
本页小计							2794.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	010802003003	钢质防火门 FHM甲1021	[项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:1000*2100 2.其他:二次塞缝 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	樘	1	1435.28	1435.28	
		装饰部分						
1	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输	m3	13	494.47	6428.11	
2	011615001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1.名称:墙体开孔 2.尺寸:1500*2100 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	个	6	302.53	1815.18	
3	011610002001	金属窗拆除	[项目特征] 1.名称:金属窗拆除 2.门窗洞口尺寸:1000*1000 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	樘	12	65.28	783.36	
本页小计							10461.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010807001001	金属窗安装	[项目特征] 1.名称:金属窗安装 2.尺寸:1000*1000 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	樘	12	445.71	5348.52	
5	010802001001	双扇外开金属门	[项目特征] 1.名称:双扇外开金属门 2.规格:1500*2100 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	樘	3	984.16	2952.48	
6	010802001002	单扇外开金属门	[项目特征] 1.名称:单扇外开金属门 2.尺寸:900*2000 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	樘	2	562.38	1124.76	
7	011610001001	木质防火门拆除	[项目特征] 1.名称:木质防火门拆除 2.门窗尺寸:1500*2200 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	樘	3	189.63	568.89	
本页小计							9994.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	010802003001	钢质防火门 FHM乙1522安装	[项目特征] 1.名称:钢质防火门 FHM乙1522 2.其他:二次塞缝 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	樘	4	2249.16	8996.64	
9	011406001003	内墙面乳胶漆	[项目特征] 1.基层类型:抹灰基层 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	260	19.53	5077.8	
10	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	25	82.56	2064	
本页小计							16138.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆找平 2.面层做法要求:满足设计图纸、施工规范及操作规程 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	15	25.75	386.25	
12	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:600*600规格版 2.其他要求:满足设计图纸、施工规范及操作规程 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	60	77.83	4669.8	
本页小计							5056.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	010606008001	钢楼梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:100*200*3mm镀锌矩管，1000*6000*4mm花纹板剪折、200*200*8mm镀锌铁板、Q235材质钢材 2.钢梯形式:踏步式 3.除锈要求:防锈漆进行底+面涂刷，材料符合设计要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆	t	1.5	9559.58	14339.37	
14	010606009001	钢栏杆	[项目特征] 1.钢材品种、规格:100*150*2.5mm镀锌矩管 2.除锈要求:防锈漆进行底+面涂刷，材料符合设计要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆	t	0.5	9388.66	4694.33	
15	031201003001	金属结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别:除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍防锈漆，2遍调和漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	2000	2.02	4040	
本页小计							23073.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	011707B07001	建筑垃圾清运（起运1KM）	[项目特征] 1.名称:建筑垃圾清运 2.运输距离:起运1KM [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	10	70.95	709.5	
17	011707B07002	建筑垃圾清运（增运19KM）	[项目特征] 1.名称:建筑垃圾清运 2.运输距离:增运19KM [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	10	40.74	407.4	
本页小计							1116.9	
合　计							107065.38	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					4388.51	
1	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	m3	10	224.45	2244.5	
2	011701006002	脚手架	[项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	项	1	2144.01	2144.01	
本页小计							4388.51	
合　计							4388.51	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	2862.33			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	3965.11			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	404.26			
合　　计					7231.7			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	15.13	5144.2
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		12482.04
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	11144.68
2.2	附加税	增值税	12	1337.36
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				17626.24