工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 1 页 共 33 页

<b>         </b>	蚕 口 ⁄ 中 ⁄ 可	语目有物	75 口 牡.ケT	江县帝位	<b>丁和县</b>		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	A	拆除工程						
1	010101001001	违建占地还耕(不含出渣外 运)	[项目特征] 1. 建筑弃渣距离:施工场内的建筑垃圾运至施工现场外20m(不含外运) 2. 回填种植土厚度:30cm 3. 种植土来源方式:外购(不含种植土场外运输) [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输		1	23. 73	23. 73	
2	010103001001	回填方(人工回填)	[项目特征] 1. 密实度要求:按设计 2. 填方材料品种:土方等 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1	38. 07	38. 07	
3	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:按设计 2. 填方材料品种:土方等 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1	7. 39	7. 39	
4	010103002003	人工装机械运土方 运距 1000m以内	[项目特征] 1. 运输品种:土方 2. 运距:1000m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	29. 01	29. 01	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 2 页 共 33 页

	玉水因但2020年扩脉起位						金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
5	010103002004	人工装机械运土方 全程运 距1000m以外 每增加1000m	[项目特征] 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 每增运1000km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4	3. 74	14. 96	
6	010103002005	单(双)轮车运土 运距50m以 内	[项目特征] 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 50m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	19. 46	19. 46	
7	010103002006	单(双)轮车运土 每增加50m	[项目特征] 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增运50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	4.7	4.7	
8	010103002007	人力土方运输(运距20m以 内)	[项目特征] 1. 运输品种: 土方 2. 运距: 20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	т3	1	36. 22	36. 22	
9	010103002008	人力土方运输(每增加 20m)	[项目特征] 1. 运输品种: 土方 2. 运距: 每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	т3	14	8. 2	114.8	
10	010103002009	机械装运土方 运距1000m以 内	[项目特征] 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	т3	1	10. 68	10. 68 200. 82	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 3 页 共 33 页

項目編码   項目名称   項目特征   計量单位   工程量   综合单价	工任石体: 東水関連2020年(水体)							金额(元)	7 7 00 页
11	序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1.	11	010103002010		1. 废弃料品种:土方 2. 运距:每增运1km [工作内容]	m3	1			ЛІТЕПИ
13     010103002012     人力运石方 每増加20m     1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 每増运20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点     m3     1     8. 73       14     010103002013     単(双)轮车运石方 运距50m 以内     [项目特征] 2. 运距: 50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点     m3     1     30       15     010103002014     単(双)轮车运石方 每增加 50m     [项目特征] 2. 运距: 每增运50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点     m3     1     4. 92       15     010103002014     単(双)轮车运石方 每增加 50m     1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 每增运50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点     m3     1     4. 92	12	010103002011	人力运石方 运距20m以内	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:20m [工作内容]	т3	1	41.69	41.69	
14     010103002013     单(双)轮车运石方 运距50m以内     1. 废弃料品种:石方 2. 运距:50m	13	010103002012	人力运石方 每增加20m	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:每增运20m [工作内容]	m3	1	8. 73	8. 73	
15       010103002014       单(双)轮车运石方 每增加 50m       1. 废弃料品种:石方 2. 运距:每增运50m m3 1 4. 92         15       1. 废弃料品种:石方 2. 运距:每增运50m m3 1 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 [项目特征]	14	010103002013		1. 废弃料品种:石方 2. 运距:50m [工作内容]	m3	1	30	30	
	15	010103002014		[项目特征] 1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 每增运50m [工作内容]	т3	1	4. 92	4. 92	
16     010103002015     人工装机械运石渣 运距 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:1km以内 2. 运距:1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 本页小计     m3     1	16	010103002015		1. 废弃料品种:石方 2. 运距:1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	40. 02	40. 02 127. 8	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 4 页 共 33 页

ė p	采口炉打	<b>在日</b> 4 4 4	75 D M / C	11 目 丛 仏	<b>工</b> 和目		金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
17	010103002016	机械装运石渣 运距1000m以 内	[项目特征] 1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	12. 87	12. 87		
18	010103002017	机械装运石渣 全程运距 1000m以外 每增加1000m	[项目特征] 1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 每增运1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	2. 95	2. 95		
19	010103002018	人工装机械运石渣 全程运 距1000m以外 每增加1000m	[项目特征] 1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 每增运1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	4. 31	4. 31		
20	010103002019	人力运出楼层建筑垃圾 垂 直运距6m内	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:垂直运距6m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	199. 9	199.9		
21	010103002020	人力运出楼层建筑垃圾 垂 直运距每增加3m	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:垂直运距每增加3m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	т3	1	9. 41	9. 41		
22	010103002021	汽车运输建筑垃圾 运距1km 以内	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	83. 4	83. 4 312. 84		
	本页小计								

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 5 页 共 33 页

F				V = V V			金额 (元)	7 六 55 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
23	010103002022		[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:每增加1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	2. 96	2. 96	
24	010103002023	人力运建筑垃圾 运距20m内	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:20m内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	68. 24	68. 24	
25	010103002024	人力运建筑垃圾 每增加20m	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	8. 91	8. 91	
26	010103002025	240×115×53)	[项目特征] 1. 材料品种: 标准砖 2. 运距: 20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	1000块	1	64. 71	64. 71	
27	010103002026	人力运砖(砖规格 240×115×53) 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:标准砖 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	1000块		11. 69		
28	010103002027	人力运轻质砌块 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种: 轻质砌块 2. 运距: 20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 本页小计	m3	1	32. 49	32. 49 177. 31	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 6 页 共 33 页

	宝水闲道2020年扩脉边积						金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
29	010103002028	人力运轻质砌块 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种: 轻质砌块 2. 运距: 每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	5. 42	5. 42		
30	010103002029	人力运石料 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:石料 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	88. 21	88. 21		
31	010103002030	人力运石料 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:石料 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	10. 36	10. 36		
32	010103002031	人力运砼 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:砼 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	73. 63	73. 63		
33	010103002032	人力运砼 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:砼 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	16. 87	16. 87		
34	010103002033	人力运砂 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:砂 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	33. 32	33. 32 227. 81		
	本页小计								

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码		蛋 口 社 欠	기 를 쓴 C	구제티		金额 (元)		
		项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
35	010103002034	人力运砂 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:砂 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	5. 59	5. 59		
36	010103002035	人力运碎石 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:碎石 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	59. 3	59.3		
37	010103002036	人力运碎石 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:碎石 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	5. 59	5. 59		
38	010103002037	人力运水泥 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:水泥 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	34. 03	34. 03		
39	010103002038	人力运水泥 每增加20m	[项目特征] 1. 水泥品种:水泥 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	5. 06	5. 06		
40	010103002039	人力运钢筋 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种: 钢筋 2. 运距: 20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 本页小计	t	1	48. 12	48. 12 157. 69		

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 8 页 共 33 页

). H	字号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 (1) A X / /						金额(元)		
序号	项目编码	项目名称 	项目特征 	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
41	010103002040	人力运钢筋 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种: 钢筋 2. 运距: 每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	t	1	10. 29	10. 29		
42	010103002041	人力运零星材料 运距20m内	[项目特征] 1. 材料品种:零星材料 2. 运距:20m以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	100元	0. 01	48. 32	0. 48		
43	010103002042	人力运零星材料 每增加20m	[项目特征] 1. 材料品种:零星材料 2. 运距:每增加20m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1	4.03	4. 03		
44	010401012001	砖砌体封堵洞口	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌体封堵洞口 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m3	1	728. 66	728. 66		
	本页小计								

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 9 页 共 33 页

	-F E /c) 77	·军日 545		기 를 쓴 C	一 加目		金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
45	010504001002	混凝土封堵洞口(包括模板 安装拆卸)	[项目特征] 1. 混凝土种类: 自拌砼 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1	1219. 6	1219. 6		
46	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 φ10mm以内 2. 钢筋制作、安装:钢筋制作、安装方式综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1	6079. 77	6079.77		
47	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 φ10mm 以外 2. 钢筋制作、安装方式 :钢筋制作、安装方式 :钢筋制作、安装方式 综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1	5685. 73	5685. 73		
	12985. 1								

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 10 页 共 33 页

÷ -	-E F 6-77	石口石石	不口此行	11 <b>目                                  </b>	<b>子</b> 卯目		金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
48	010516B01001	植筋连接	[项目特征] 1. 植筋胶泥种类:按设计及规范要求 2. 植筋长度:按设计及规范要求 3. 钢筋直径:φ12 [工作内容] 1. 钻孔及清孔 2. 灌注胶泥	个	1	9. 08	9. 08		
49	010516B01002	植筋连接	[项目特征] 1. 钢筋直径: φ14 [工作内容] 1. 钻孔及清孔 2. 灌注胶泥	个	1	10. 65	10. 65		
50	011601001001	框架结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型: 钢筋砼框架结构 2. 拆除方式: 人工拆除 3. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	158. 5	158. 5		
51	011601001002	框架结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型: 钢筋砼框架结构 2. 拆除方式: 机械拆除 3. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	70. 97	70. 97		
	本页小计								

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 11 页 共 33 页

		■					金额 (元)	X X 00 %
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
52	011601001003	混合结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型: 钢筋砼框架结构 2. 拆除方式: 人工拆除 3. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	59. 94	59. 94	
53	011601001004	混合结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:混合结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	36. 93	36. 93	
54	011601001006	砖木结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型: 砖木结构 2. 拆除方式: 人工拆除 3. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	42. 01	42. 01	
	本页小计							

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 12 页 共 33 页

							金额 (元)	K 71 00 9
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
55	011601001007	砖木结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:砖木结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	9. 28	9. 28	
56	011601001008	砖石结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:砖石结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	44. 7	44. 7	
57	011601001009	砖石结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:砖石结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	10. 52	10. 52	
	本页小计							

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 13 页 共 33 页

<b>京</b> 旦	语 E 6 知	<b>電日</b>	海口牡ケ	江县总员	工和具		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
58	011601001010	土墙结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型: 土墙结构 2. 拆除方式: 人工拆除 3. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	29. 11	29. 11	
59	011601001011	土墙结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:砖石结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	7.86	7.86	
60	011601001012	穿逗房屋结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:穿逗房屋结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	18. 85	18. 85	
	本页小计							

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 14 页 共 33 页

[项目特征]	마	蛋口炉缸	<b>蚕</b> 口 <i>和</i> 粉	西口牡红	江县黄层	<b>工和</b> 具		金额 (元)	
1. 拆除建筑物类型: 穿逗房屋结构。	序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1. 拆除建筑物类型: 简易结构	61	011601001013		1. 拆除建筑物类型: 穿逗房屋结构 2. 拆除方式: 机械拆除 3. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	1	5. 58	5. 58	
[项目特征] 1. 拆除建筑物类型: 简易结构 2. 拆除方式: 机械拆除 3. 场内运距: 30m [工作内容] m2 1 4.87 4.87	62	011601001014	简易结构人工 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:简易结构 2. 拆除方式:人工拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	1	16. 33	16. 33	
	63	011601001015	简易结构机械 整体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型:简易结构 2. 拆除方式:机械拆除 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	1	4. 87	4. 87	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 15 页 共 33 页

ė u	-E E kà 17	-E D 4.14	75 F1 H+ /-T		マ和目		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
64		轻钢结构厂房结构人工 整 体拆除	[项目特征] 1. 拆除建筑物类型: 轻钢结构厂房结构 2. 拆除方式: 人工拆除 3. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	12. 56	12. 56	
65	011601001017	墙、柱拆除 砖、石	[项目特征] 1. 砌体名称:墙、柱 2. 砌体材质:砖、石 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	63. 24	63. 24	
66		墙、柱拆除 空心砖、空心 砌块、多孔砖	[项目特征] 1. 砌体名称:墙、柱 2. 砌体材质:空心砖、空心砌块、多孔砖 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	т3	1	59. 94	59. 94	
	本页小计						135. 74	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 16 页 共 33 页

ch D	诺口伯尔	蛋日 5 4	· 安日 4七/7	11 目 丛 仏	<b>一年</b>		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
67	011601001019		[项目特征] 1. 砌体名称: 墙、柱 2. 砌体材质: 加气砼砌块 [工作内容] 1. 拆除	m3	1	61. 1	61. 1	
68	011601001020		[项目特征] 1. 砌体名称:台阶、踏步 2. 砌体材质:砖 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	147. 73	147. 73	
69	011601001021	石踏步拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:台阶、踏步 2. 砌体材质:石 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	14. 08	14. 08	
70	011601001022		[项目特征] 1. 砌体名称: 栏杆 2. 砌体材质: 石 3. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	11.64	11. 64	
	本页小计							

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 17 页 共 33 页

ウロ	<b>诺口伯</b> 莉	項目力粉	番口牡ケ	江县总层	工和具		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
71	011601001023	石砌挡土墙拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 挡土墙 2. 砌体材质: 石 3. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	69. 81	69. 81	
72	011601001024	零星砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:零星砌体 2. 砌体材质:砖、石 3. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	122. 6	122. 6	
73	011602001003	挡土墙拆除 混凝土、毛石 混凝土	[项目特征] 1. 构件名称: 挡土墙 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	514. 35	514. 35	
	本页小计						706. 76	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 18 页 共 33 页

序号	蛋口炉刀	<b>西日</b> 4 4 4	否口此行	11. 目. 故 心	<b>工和目</b>		金额 (元)	
净亏	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
74	011602001004	小型混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 小型混凝土构件 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	387. 91	387. 91	
75	011602001005	砼地面拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 砼地面 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	465. 63	465. 63	
76	011602001006	三合土地面拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 三合土地面 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	т3	1	185. 07	185. 07	
77	011602002009	钢筋混凝土梁、柱拆除 现浇	[项目特征] 1. 构件名称: 现浇钢筋混凝土梁、柱 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	729. 38	729. 38	
	本页小计							

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 19 页 共 33 页

序号	海口护河	而且复数	项目特征	江县黄原	工程量		金额 (元)	
<b>序</b> 写	项目编码	项目名称		计量单位	上性里	综合单价	合价	其中:暂估价
78	011602002010	钢筋混凝土楼板拆除 现浇	[项目特征] 1. 构件名称: 现浇钢筋混凝土楼板 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	479. 94	479. 94	
79	011602002011	钢筋混凝土楼梯拆除 现浇(水平投影面积)	[项目特征] 1. 构件名称:现浇钢筋混凝土楼梯(水平投影面积) 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	84. 02	84. 02	
80	011602002012	钢筋混凝土阳台、雨篷拆除	[项目特征] 1. 构件名称:拆除钢筋混凝土阳台、雨篷 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	55. 87	55. 87	
							619. 83	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 20 页 共 33 页

	-z. 🖂 /-b r-a	<b>平日 44</b>		11 目 丛 仏	マ和目		金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
81	011602002013		[项目特征] 1. 构件名称: 钢筋混凝土栏板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1				
82	011602002014	剔打零星钢筋混凝土	[项目特征] 1. 构件名称:零星钢筋混凝土 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	59. 44	59. 44		
83	011603001001	木楼梯拆除 整体(水平投影面积)	[项目特征] 1. 构件名称:木楼梯(水平投影面积) 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	24. 83	24. 83		
84	011603001002	木梁拆除 梁跨6m以内	[项目特征] 1. 构件名称:木梁 梁跨6m以内 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	根	1	8. 08	8. 08		
	本页小计								

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 21 页 共 33 页

ch II	蛋口炉加	<b>蛋</b> 目 <i>与</i> <b>4</b>	<b>蛋口此</b> 尔	11. 目. 出 仁	<b>⊤</b> 和目.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
85	011603001003	木梁拆除 梁跨6m以上	[项目特征] 1. 构件名称: 木梁 梁跨6m以上 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	根	1	12. 53	12. 53	
86	011603001004	木柱拆除 柱径150mm以内	[项目特征] 1. 构件名称:木柱 柱径150mm以内 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	根	1	22. 16	22. 16	
87	011603001005	木柱拆除 柱径150mm以上	[项目特征] 1. 构件名称:木柱 柱径150mm以上 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	根	1	34. 36	34. 36	
88	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1		69. 05	
	本页小计							

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 22 页 共 33 页

ch II	-z. 🖂 /-b r-a	<b>蛋日 4.1</b> 4	75 FUH /7	11 目 丛 仏	マ和目		金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
89	011606001002	架空玻璃地面拆除 钢龙骨	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 钢龙骨 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	7. 43	7. 43		
90	011609001001	钢栏杆拆除	[项目特征] 1. 栏杆、栏板种类: 钢栏杆 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	16. 44	16. 44		
91	011609001002	木栏杆拆除	[项目特征] 1. 栏杆、栏板种类: 木栏杆 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	7	7		
92	011609001003	木扶手拆除	[项目特征] 1. 扶手种类: 木扶手 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1	1. 43	1. 43		
	本页小计								

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 23 页 共 33 页

ch II	否 日 心力	<b>诺口<i>与</i></b>	で口吐力	11. 目. 总 亿	<b>⊤</b> 和目.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
93	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗种类: 木门窗 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	5. 67	5. 67	
94	011610002001	钢门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗种类: 钢门窗 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	27. 71	27. 71	
95	011610002002	铝合金、塑钢门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗种类: 铝合金、塑钢门窗 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	23. 61	23. 61	
96	011610002003	金属卷闸门拆除	[项目特征] 1. 门窗种类:金属卷闸门 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	15. 63	15. 63	
	本页小计							

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 24 页 共 33 页

ch II	否日心力	西日石油	·	11. 目. 出 户	<b>一</b>		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
97	011610002004	金属拉栅门拆除	[项目特征] 1. 门窗种类: 金属拉栅门 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1	17. 41	17. 41	
98	011611001001	钢梁拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 钢梁 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	326. 4	326. 4	
99	011611002001	钢柱拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 钢柱 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	216	216	
100	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 钢支撑、钢墙架 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	479. 94	479. 94	
	本页小计							

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 25 页 共 33 页

	蛋口炉缸	话口丸粉	商口供欠	江县总层	<b>一</b> 工和具		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价 64 412.64 62 635.62	其中:暂估价
101	011611005002	钢楼梯拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 钢楼梯 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	412. 64	412. 64	
102	011611005003	钢爬梯拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 钢爬梯 2. 场内运距: 30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	635. 62	635. 62	
103	011611005004	其他金属构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:其他金属构件 2. 场内运距:30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1	599. 82	599. 82	
		L	本页小计	1	l		1648. 08	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 26 页 共 33 页

<b>皮</b> 旦	蛋口炉缸	话口丸粉	商口供欠	江县帝位	<b>工和</b> 县		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
104	011701002001	双排脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:人工搭设 2. 搭设高度:8m以内 3. 脚手架材质:钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1	22. 72	22. 72	
105	011701006001	满堂脚手架(基本层)	[项目特征] 1. 搭设方式:详设计 2. 搭设高度:3.6-5.2m 3. 脚手架材质:钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1	18. 31	18. 31	
106	011701006003	满堂脚手架(基本层)	[项目特征] 1. 搭设方式:详设计 2. 搭设高度:3. 6m以内 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1	7. 32	7. 32	
	1		本页小计				48. 35	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 27 页 共 33 页

ė I	-E E With	<b>蛋日 54</b> 5	75 F1 let /2*	11 目 丛 仏	マ和目		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
107	011707006001	地面铺九层板保护	[项目特征] 1. 采用材料: 九层板 [工作内容] 1. 在工程施工过程中, 对已有的装饰面采取铺设九层板等必要保护措施所发生的防护费用	m2	1	5	5	
108	011707B02001	垂直防护架	[项目特征] 1. 架料品种: 钢管 [工作内容] 1. 防护架料的搭拆 2. 材料运输	m2	1	8. 03	8. 03	
109	011707B02002	垂直防护架(垂直封闭 安全网)	[项目特征] 1. 架料品种:钢管 2. 防护材料品种:垂直封闭 安全网 [工作内容] 1. 防护架料的搭拆 2. 材料运输	m2	1	12. 38	12. 38	
110	011707B02003	垂直防护架(垂直封闭 密 目安全网)	[项目特征] 1. 架料品种:钢管 2. 防护材料品种:垂直封闭 密目安全网 [工作内容] 1. 防护架料的搭拆 2. 材料运输	m2	1	4. 17	4. 17	
111	011707B03001	水平防护架	[项目特征] 1. 架料品种: 钢管 2. 防护材料品种: 竹脚手板 [工作内容] 1. 防护架料的搭拆 2. 材料运输	m2	1	23. 44		
			本页小计				53.02	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 28 页 共 33 页

<b>라</b> ㅁ	·若日/克力	<b>蛋</b> 目 <b>5 5</b>	· 英口此/7	11 目. 出 心	<b>工和目</b> .		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
112	031301018001	平工工种	[项目特征] 1. 其他措施技术要求:临时增加的非拆除包 干范围外的工日 [工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的费用	工日	1	177. 94	177. 94	
113	031301018002	技术工工种	[项目特征] 1. 其他措施技术要求: 临时增加的非拆除包干范围外的工日[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的费用	工日	1	360. 44	360. 44	
114	01B001	载重量4t-6t	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:载重量4t-6t的汽车 [工作内容] 1. 运输 2. 10km范围内的单次小型货车 3. 汽车撒落建渣 4. 卸载	台班	1	526. 93	526. 93	
115	01B002	包干范围外的汽车运输 载重量8t-10t	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:载重量8t-10t的汽车 [工作内容] 1. 运输 2. 10km范围内的单次小型货车 3. 汽车撒落建渣	台班	1	677. 47	677. 47	
		<u> </u>	<b>本</b> 页小计				1742. 78	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 29 页 共 33 页

序号	蛋白炉缸	面目分轮	面目駐狂	<b>江县</b> 6 6	<b>十</b>		金额(元)	
净亏	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
116	01B003	挖掘装载机作业(斗容量 0.3m3)	[项目特征] 1. 工作方式: 租赁台班 2. 机械设备规格型号: 挖掘装载机(斗容量 0. 3m3) [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装 拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费 用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等 费用	台班	1	655. 15	655. 15	
117	01B004	挖掘装载机作业(斗容量 0.35m3)	[项目特征] 1. 工作方式: 租赁台班 2. 机械设备规格型号: 挖掘装载机(斗容量 0. 3m3) [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装 拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费 用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等 费用	台班	1	751.99	751.99	
118	01B005	履带式单斗液压挖掘机(斗容量0.6m3)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:斗容量0.6m3	台班	1	940. 5	940.5	
	•		本页小计				2347. 64	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 30 页 共 33 页

序号	语 <b>日</b> 4 户 1 7 1	<b>西日</b>	项目特征	11. 具 台 片	<b>丁和</b> 見		金额 (元)	
<b>卢</b> 万	项目编码	项目名称		计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
119	UTROOP	轮胎式单斗液压挖掘机(斗容量0.2m3)	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:斗容量0.2m3 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	572. 92	572. 92	
120	01B007	往返机械拖车	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:拖车装载质量20t [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	1247. 42	1247. 42	
121	01B008	25t吊车	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:25t吊车 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装 拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费 用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等 费用	台班	1	1190. 85	1190. 85	
			 本页小计	-			3011.19	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 31 页 共 33 页

ch II	否日心力	蛋白石油	- 15 日 4七/17	11. 目. 出 仁	<b>⊤</b> 和目.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
122	01B009	履带式单斗液压挖掘机(斗容量0.8m3)	[项目特征] 1. 工作方式: 租赁台班 2. 机械设备规格型号: 斗容量0. 8m3 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装 拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费 用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等 费用	台班	1	1225. 91	1225. 91	
123	01B010	履带式单斗液压挖掘机(斗容量1m3)	[项目特征] 1. 工作方式: 租赁台班 2. 机械设备规格型号: 斗容量1m3 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	1356. 63	1356. 63	
124	01B011	轮胎式单斗液压挖掘机(斗容量0.4m3)	[项目特征] 1. 工作方式: 租赁台班 2. 机械设备规格型号: 斗容量0. 4m3 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	595. 61	595. 61	
125	01B012	轮胎式单斗液压挖掘机(斗容量0.6m3)	[项目特征] 1. 工作方式: 租赁台班 2. 机械设备规格型号: 斗容量0. 6m3 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	609. 37	609. 37	
			本页小计				3787.52	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 32 页 共 33 页

序号	海口护河	西日丸粉	海口牡红	11. 具	<b>丁</b>		金额 (元)	
分写	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
126	01B013	长臂挖掘机(臂长27m)	[项目特征] 1. 工作方式: 租赁台班 2. 机械设备规格型号: 长臂挖掘机(臂长 27m) [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装 拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费 用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等 费用	台班	1	4500	4500	
127	01B014	20t吊车	[项目特征] 1. 工作方式: 租赁台班 2. 机械设备规格型号: 20t吊车 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	1135. 14	1135. 14	
128	01B015	16t吊车	[项目特征] 1. 工作方式: 租赁台班 2. 机械设备规格型号: 16t吊车 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装 拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费 用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等 费用	台班	1	921. 21	921. 21	
			本页小计				6556.35	

工程名称: 璧泉街道2025年拆除违法建筑全费用单价工程

第 33 页 共 33 页

☆□	蛋口炉刀	<b>诺日</b> 5 45	·	11. 目. 出 心	一和目.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
129	01B016	8t吊车	[项目特征] 1. 工作方式:租赁台班 2. 机械设备规格型号:8t吊车 [工作内容] 1. 租赁费用包括施工机械设备在现场安装拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用	台班	1	745. 75	745. 75	
130	010903002003	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	1	62. 38	62. 38	
131	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:II型SBS改性沥青卷材防水 2. 厚度:3mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	1	46. 31	46. 31	
							054.44	
			本页小计 合 计				854. 44 40386. 52	